| | |
|---|---|
| 事業名 | |
| 工事名 | △△地区農地整備工事 |

| 番号 | 項 目 名 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | ※ | 11,726,000 | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | 10,660,000 | |
| | ・消費税相当額(10%) | | | ※ | 1,066,000 | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**(※)印は、必ずしも記入する必要はありません。**

| | |
|---|---|
| 事業名 | |
| 工事名 | △△地区農地整備工事 |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1工事価格 | | | 10,660,000 | |
| 2･工事原価 | | ※ | 8,780,000 | |
| | | | | |
| 3純工事費 | | ※ | 6,480,000 | |
| 4･･直接工事費 | | | 5,830,000 | |
| 5･･･直接工事費(仮設工除く) | 1.000 | 式 | 5,661,000 | |
| 6･･･直接工事費(仮設工) | 1.000 | 式 | 169,000 | |
| 7･･間接工事費 | | ※ | 2,950,000 | |
| 8･･･共通仮設費 | | | 650,000 | |
| 9････運搬費～営繕費等 | | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10･現場管理費 | | | 2,300,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11･一般管理費等 | | | 1,900,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12･一括計上価格 | 1.000 | 式 | -20,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 13処分費等(直接工事費の内数) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**(※)印は、必ずしも記入する必要はありません。**

| | |
|---|---|
| 事業名 | |
| 工事名 | △△地区農地整備工事 |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(仮設工を除く)内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費(仮設工を除く) | 1.000 | 式 | 5,661,000 | |
| | | | | |
| ・用水路工 | 1.000 | 式 | 1,781,000 | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | 1,037,000 | |
| ・・構造物工 | 1.000 | 式 | 744,000 | |
| | | | | |
| ・排水路工 | 1.000 | 式 | 3,880,000 | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | 2,646,000 | |
| ・・構造物工 | 1.000 | 式 | 1,234,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | |
| 工事名 | △△地区農地整備工事 |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(仮設工)内訳 | | | | |
| | | | | |
| 直接工事費(仮設工) | 1.000 | 式 | 169,000 | |
| | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | 169,000 | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | 169,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | |
| 工事名 | △△地区農地整備工事 |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格内訳 | | | | |
| | | | | |
| 一括計上価格 | 1.000 | 式 | -20,000 | |
| | | | | |
| ・ | 1.000 | 式 | -20,000 | |
| ・・ | 1.000 | 式 | -20,000 | |

| 事業名 | |
|---|---|
| 工事名 | △△地区農地整備工事 |

| 名 称(規 格) | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | 式 | | | |
| ・用水路工 | 1.000 | 式 | | 1,781,000 | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | | 1,037,000 | |
| 掘削 | 50.000 | m3 | 400 | 20,000 | 歩A・単A B単 1号 |
| 床掘 | 10.000 | m3 | 1,800 | 18,000 | 歩A・単A B単 2号 |
| 埋戻 | 10.000 | m3 | 2,800 | 28,000 | 歩A・単A B単 3号 |
| 盛土 | 150.000 | m3 | 500 | 75,000 | 歩A・単A B単 4号 |
| 法面整形 | 80.000 | ㎡ | 200 | 16,000 | 歩A・単A B単 5号 |
| 法面工（法面芝付工） | 80.000 | ㎡ | 1,000 | 80,000 | 歩A・単A B単 6号 |
| 搬入土 | 160.000 | m3 | 5,000 | 800,000 | 歩A・単A B単 7号 |
| 合 計_ | | | | 1,037,000 | |
| | | | | | |
| ・・構造物工 | 1.000 | 式 | | 744,000 | |
| フトン篭木杭設置 | 12.000 | 本 | 1,500 | 18,000 | 歩A・単A B単 9号 |
| フトン篭(土留めW1.20m×H0.50m 網目15cm) | 60.000 | m | 12,000 | 720,000 | 歩A・単A B単 10号 |
| 湧水処理（集水部） | 20.000 | m | 300 | 6,000 | 歩A・単A B単 12号 |
| 合 計_ | | | | 744,000 | |
| | | | | | |
| ・排水路工 | 1.000 | 式 | | 3,880,000 | |
| ・・土工 | 1.000 | 式 | | 2,646,000 | |
| 掘削 | 150.000 | m3 | 400 | 60,000 | 歩A・単A B単 14号 |
| 床掘 | 10.000 | m3 | 1,800 | 18,000 | 歩A・単A B単 15号 |
| 埋戻 | 10.000 | m3 | 2,800 | 28,000 | 歩A・単A B単 16号 |
| 盛土 | 600.000 | m3 | 500 | 300,000 | 歩A・単A B単 17号 |
| 法面整形 | 200.000 | ㎡ | 200 | 40,000 | 歩A・単A B単 18号 |
| 法面工（法面芝付工） | 200.000 | ㎡ | 1,000 | 200,000 | 歩A・単A B単 19号 |
| 搬入土 | 400.000 | m3 | 5,000 | 2,000,000 | 歩A・単A B単 20号 |
| 合 計_ | | | | 2,646,000 | |
| | | | | | |
| ・・構造物工 | 1.000 | 式 | | 1,234,000 | |
| フトン篭木杭設置 | 8.000 | 本 | 1,500 | 12,000 | 歩A・単A B単 21号 |
| フトン篭(土留めW1.20m×H0.50m 網目15cm) | 40.000 | m | 12,000 | 480,000 | 歩A・単A B単 22号 |
| 湧水処理（吸水部） | 10.000 | m | 800 | 8,000 | 歩A・単A B単 23号 |
| コルゲート管布設 | 30.000 | m | 24,000 | 720,000 | 歩A・単A B単 26号 |
| スクラップ運搬 | 2.000 | 台 | 7,000 | 14,000 | 歩A・単A B単 28号 |
| 合 計_ | | | | 1,234,000 | |

| 事業名 | |
|---|---|
| 工事名 | △△地区農地整備工事 |

| 名 称(規 格) | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工） | | 式 | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | 169,000 | |
| ・・仮設工 | 1.000 | 式 | | 169,000 | |
| 仮設道路 | 100.000 | m | 1,000 | 100,000 | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 小型土嚢仮締切 | 1.000 | m3 | 25,000 | 25,000 | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 廃プラスチック処理（土のう袋） | 1.000 | 式 | 20,000 | 20,000 | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 水替工 | 1.000 | 箇所 | 24,000 | 24,000 | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 合 計_ | | | | 169,000 | |
| | | | | | |
| 一括計上価格 | | 式 | | | |
| ・ | 1.000 | 式 | | -20,000 | |
| ・・ | 1.000 | 式 | | -20,000 | |
| スクラップ処分 | 1.000 | ton | -20,000 | -20,000 | 歩A・単A<br>B単 34号 |