

参考

工事名称 旧鹿野総合支所解体工事
工事場所 周南市大字鹿野上3277番地ほか
工 期 令和8年2月20日

工事概要

旧鹿野総合支所解体工事
敷地面積 6045.443㎡
総合支所棟 RC造 地下1階地上3階建て 延床面積3,067.84㎡
その他 附属建屋及び外構の撤去

本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 (率分+積上げ分)	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建物解体		アスベスト建材撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
屋根シート防水撤去	石綿含有 養生 集積共	705	m ²			
屋根バ ーライトコンクリート 撤去	石綿含有 養生 集積共	696	m ²			
床バ ーライトコンクリート 撤去	石綿含有 養生 集積共	187	m ²			
床アスファルト防水撤去	石綿含有 養生 集積共	187	m ²			
外壁吹付材撤去	石綿含有 養生 集積共	502	m ²			
外壁塗仕上材撤去	石綿含有 養生 集積共	245	m ²			
軒裏吹付材撤去	石綿含有 養生 集積共	69.1	m ²			
煙突加 っタック撤去	石綿含有 養生 集積共	20	m			
煙突周囲 石綿バ ーキン撤去	石綿含有 養生 集積共	1.7	m			
屋根スレート葺撤去	石綿含有 集積共 ア ーロバン庫	6	m ²			
(内部)						
床バ ーライトコンクリート 撤去	石綿含有 養生 集積共	10.1	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 養生 集積共	1,633	m ²			
床アスファルト防水撤去	石綿含有 養生 集積共	70	m ²			

建築工事 細目別内訳

9

建物解体		アスベスト建材撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立上りアスファルト防水撤去	石綿含有養生 集積共	11.5	m ²			
壁ボード撤去	一重 石綿含有集積共	6.2	m ²			
壁仕上塗材撤去	石綿含有養生 集積共	14.9	m ²			
天井ボード撤去	一重 石綿含有集積共	1,690	m ²			
設備機器撤去	石綿含有養生 集積共 空調ダクトパッキン136か所、給水エルボ289個、ボイラーパッキン5か所	1	式			
発電機配管フランチ撤去	カスケッタスベスト含有15A～100A	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

建物解体		解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■総合支所						
躯体解体	圧碎機主体	1,529	m ³			
基礎コンクリート解体	大型フレカ-、圧碎機併用	292	m ³			
土間コンクリート解体	大型フレカ-、圧碎機併用	105	m ³			
鉄筋切断	集積共	1,926	m ³			
内部造作材撤去		3,068	m ²			
電気機器類撤去	キュービクル1基、変圧器単相50KVA*1台 変圧器三相150KVA*1台 進相コンデンサ三相50Kvar(リアクトル共)*1台、変圧器単相3KVA*1台 発電機4.5KVA*1台、5.0KVA*1台 照明器具409台、誘導灯16台、盤類66面、ホンスビ-カー14個、パラボラアンテナ1個、鋼管柱5本、蓄電池72個	1	式			
機械機器類撤去	ボイラー、空気調和機、送風機、水槽、ポンプ、屋内消火栓、衛生器具	1	式			
配管類撤去	弁類	1	式			
小計						
■車庫						
木造基礎コンクリート解体	大型フレカ、圧碎機併用	11.2	m ³			
木造上屋解体	手こわし・機械併用	36.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■外構・土工						
重機回送費	とりこわし機械 高所作業車 ラフター25t	1	式			
根切り	総掘り 法付オープンカット	1, 229	m3			
埋戻し(B種)	発生土	505	m3			
整地		3, 936	m ²			
小計						
■外構とりこわし・困障						
緑石撤去	180/210×300×600 集積共	86	m			
緑石撤去	120×120×600 集積共	34	m			
L型側溝	W350 集積共	146	m			
地業解体	集積共	13	m3			
小計						
■外構とりこわし・舗装						
カッター入れ	アスファルト面 厚さ15cm以下	26	m			
アスファルト舗装撤去	t100 集積共	2, 250	m ²			

建築工事 細目別内訳

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タイル舗装撤去	t60	40	m ²			
インタロッキング舗装撤去	t60	60	m ²			
舗装路盤材とりこわし	t100～250程度 集積・積込み共	351	m3			
小計						
■外構とりこわし・工作物						
案内板①撤去 (山口県・環境庁)	W2000×D370×H2100	1	か所			
告示板①撤去 (ステンレス製)	W1510×D100×H1630	1	か所			
告示板②撤去 (自衛隊)	W1000×D90×H1510	1	か所			
告示板③撤去 (ステンレス製)	W2300×D250×H1840	1	か所			
石碑撤去	W350×D210×H1100	1	か所			
案内板②(木製)撤去 (山口県・環境庁)	200Φ×H1450	1	か所			
藤棚撤去	W4000×D4000×H3150	1	か所			
案内板③撤去 (ステンレス製)	2, 400Φ×D700×H1840	1	か所			
看板①撤去	△W600×D40×H4000	1	か所			
看板②撤去	W1500×D90×H1000	1	か所			

建築工事 細目別内訳

12

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ベンチ撤去	W720×H820 60Φ	3	か所			
名称板撤去 (石製)	W1520×D500×H1000	1	か所			
名称板撤去 (御影石)	W1000×D600×H500	1	か所			
フラッグポール撤去	H6000	3	か所			
ベンチ①撤去 (石製)	W2000×D400×H350	1	か所			
手摺①撤去 (ステンレス製)	34Φ H680	15	m			
手摺②撤去 (アルミ製)	□80/□60 H650	22	m			
石碑撤去	W1900×D1400×H2400	1	か所			
車止め撤去	W500×D150×H150	42	か所			
看板④撤去	W1300×D90×H1300	1	か所			
外灯基礎撤去	W500×D500×H800	6	か所			
擁壁撤去	集積共	34.2	m3			
階段撤去	集積共	6	m3			
地盤解体	集積共	19	m3			
小計						

建築工事 細目別内訳

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■外構とりこわし ・植栽						
芝生撤去		858	m ²			
高木伐採 (番号:1)	幹周りφ400 高さH5000 葉張り3000	1	本			
高木伐採 (番号:2)	幹周りφ500 高さH15000 葉張り6000	1	本			
高木伐採 (番号:3)	幹周りφ350 高さH4000 葉張り3000	1	本			
高木伐採 (番号:4)	幹周りφ300 高さH3000 葉張り3000	1	本			
高木伐採 (番号:5)	幹周りφ350 高さH13000 葉張り5000	2	本			
高木伐採・伐根 (番号:6)	高さH3000	1	本			
中木伐採 (番号:7)	幹周りφ400 高さH1000 葉張り2000	1	本			
高木伐採 (番号:8)	幹周りφ200 高さH3000 葉張り3000	3	本			
植栽伐採・伐根 (番号:9)	高さH1300 葉張り5000	1	本			
植栽伐採・伐根 (番号:10)	高さH1200 葉張り5000	1	本			
高木伐採・伐根 (番号:11)	幹周りφ200 高さH4000 葉張り2000	1	本			
高木伐採・伐根 (番号:12)	幹周りφ400 高さH10000 葉張り6000	1	本			
高木伐採・伐根 (番号:13)	幹周りφ150 高さH3000 葉張り4000	1	本			

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中木伐採・伐根 (番号:19)	高さH2000	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:20)	高さH2000 葉張り4000	1	本			
高木伐採・伐根 (番号:21)	高さH4000 葉張り2000	4	本			
高木伐採・伐根 (番号:22)	幹周りφ100 高さH3000 葉張り800	32	本			
低木伐採・伐根 (番号:23)	幹周りφ100 高さH800 葉張り1000	13	本			
中木(マツ) 伐採・伐根 (番号:24)	幹周りφ100 高さH2000 葉張り2000	1	本			
高木(マツ) 伐採・伐根 (番号:25)	幹周りφ300 高さH3000 葉張り2000	1	本			
中木(マツ) 伐採・伐根 (番号:26)	幹周りφ200 高さH2500 葉張り3000	1	本			
高木(マツ) 伐採・伐根 (番号:27)	幹周りφ200 高さH3000 葉張り3000	1	本			
高木(マツ) 伐採・伐根 (番号:28)	幹周りφ100 高さH3000 葉張り3000	1	本			
高木(マツ) 伐採・伐根 (番号:29)	幹周りφ100 高さH3000 葉張り3000	1	本			
中木(マツ)伐採・伐 (番号:30)	幹周りφ100 高さH2000 葉張り2000	1	本			
高木(マツ) 伐採・伐根 (番号:31)	幹周りφ200 高さH3000 葉張り3000	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:32)	高さH1600 葉張り1200	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:33)	高さH1200 葉張り1200	1	本			

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中木伐採・伐根 (番号:34)	高さH1500 葉張り1500	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:35)	高さH1300 葉張り1300	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:36)	高さH1000 葉張り1000	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:37)	高さH2000 葉張り2000	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:38)	高さH1600 葉張り1600	1	本			
低木伐採・伐根 (番号:39)	高さH900 葉張り900	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:40)	高さH1300 葉張り1300	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:41)	高さH1800	1	本			
低木伐採・伐根 (番号:42)	高さH700	1	本			
高木伐採・伐根 (番号:46)	幹周りφ500 高さH3000	1	本			
低木伐採・伐根 (番号:47)	高さH900	1	本			
低木伐採・伐根 (番号:48)	高さH800	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:49)	高さH2000	1	本			
中木伐採・伐根 (番号:50)	幹周りφ50 高さH2500	17	本			
中木(マツ) 伐採・伐根 (番号:51)	幹周りφ200 高さH2000 葉張り2000	1	本			

建築工事 細目別内訳

14

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中木伐採・伐根 (番号:52)	高さH1400 葉張り1400	1	本			
大王松伐採 (番号:53)	幹周りφ800 高さH15000 葉張り6000	1	本			
低木伐採・伐根 (番号:55)	幹周りφ50 高さH1000 葉張り500	5	本			
小計						
■外構とりこわし ・庭石						
庭石撤去 (番号:a)	W1000×D800×H400	1	か所			
庭石撤去 (番号:b)	W2000×D1200×H500	1	か所			
庭石撤去 (番号:c)	W700×D700×H300	1	か所			
庭石撤去 (番号:d)	W1500×D600×H600	1	か所			
庭石撤去 (番号:e)	W500×D400×H300	1	か所			
庭石撤去 (番号:f)	W900×D400×H300	1	か所			
庭石撤去 (番号:g)	W800×D800×H800	1	か所			
庭石撤去 (番号:h)	W600×D500×H300	1	か所			
庭石撤去 (番号:i)	W600×D500×H300	1	か所			
庭石撤去 (番号:j)	W1000×D600×H1000	1	か所			

建築工事 細目別内訳

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
庭石撤去 (番号:k)	W1000×D800×H700	1	か所			
庭石撤去 (番号:l)	W800×D900×H500	1	か所			
庭石撤去 (番号:m)	W700×D700×H200	1	か所			
庭石撤去 (番号:n)	W1100×D400×H400	1	か所			
庭石撤去 (番号:o)	W600×D500×H200	1	か所			
庭石撤去 (番号:p)	W1100×D500×H400	1	か所			
庭石撤去 (番号:q)	W800×D600×H150	1	か所			
庭石撤去 (番号:r)	W500×D500×H800	1	か所			
庭石撤去 (番号:s)	W1700×D800×H800	1	か所			
庭石撤去 (番号:t)	W900×D900×H400	1	か所			
庭石撤去 (番号:u)	W1500×D1000×H1000	1	か所			
庭石撤去 (番号:v)	W1200×D800×H400	1	か所			
庭石撤去 (番号:w)	W1900×D1800×H1000	1	か所			
庭石撤去 (番号:x)	W1600×D1300×H200	1	か所			
小計						

外構撤去工事		外構撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■外構整備						
松杭+トラロープ 設置	H=1,200 @2,000 トラロープ 2段	128	m			
(機械設備)						
立形水栓	散水栓 キー式 13A	1	個			
散水栓(箱共) 取付	13A	1	個			
配管切断・接続		1	式			
(電気設備撤去)						
機器類撤去	コンクリート柱*1本(PAS 3P200A*1台共) 盤類2面 外灯ボ-ル5台 照明器具1台 木柱2本 銅管ボ-ル2本	1	式			
建柱車リース費		1	式			
高所作業車リース費		1	式			
土工事		1	式			
(機械設備撤去)						
配管類撤去	庁舎	1	式			
配管類撤去	屋外トイレ	1	式			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

発生材運搬・処分		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	総合支所	1	式			
発生材積込み	車庫	1	式			
発生材積込み	プロパン庫	1	式			
発生材積込み	自転車置場	1	式			
発生材積込み	トイレ棟	1	式			
発生材積込み	アスベスト類	1	式			
小計						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 49.5km以下	458	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト舗装 DID区間有り 60.0km以下	50	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 砕石 DID区間有り 31.5km以下	562	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木くず① DID区間有り 31.5km以下	56	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.13m3 木くず② DID区間有り 31.5km以下	41.7	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 伐採木 DID区間無し 49.5km以下	240	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 人力積込 伐採根 DID区間無し 49.5km以下	96	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラ DID区間有り 60.0km以下	10.7	m3			

発生材運搬・処分		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト防水 DID区間無し 60.0km以下	4	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 陶器くず DID区間有り 60.0km以下	4.7	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガラス DID区間無し 16.0km以下	2	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 廃ぼーど類 DID区間有り 60.0km以下	1	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 がれき類 石類共 DID区間無し 22.5km以下	63	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 がれき類土壁 DID区間有り 60.0km以下	2	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 ガラス類(蛍光管) DID区間有り 60.0km以下	1	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 金属くず DID区間無し 60.0km以下	4	台			
蓄電池収集運搬		1	式			
アスベスト発生材運搬	総合支所 プロパン庫 設備 いへん2,3	1	式			
小計						
計						

[illegible]