業 務 名	国道２号管路施設点検業務委託
履行場所	周南市公共下水道区域内

設 計 数 量 集 計 書

工種、項目	細 目 、規 格 等	計 算 式	単位	数 量
清掃工				
高圧洗浄車清掃工	本管径800㎜未満	289.52+59.50	m	349.0
調査工				
テレビカメラ調査工	直視側視式・小中口径・既設管	289.52	m	289.5
テレビカメラ調査工	直視側視式・小中口径・既設管(TP)	59.50	m	59.5
マンホール蓋点検工		26.00	基	26.0
報告書作成工				
テレビカメラ調査工		289.52	m	289.5
テレビカメラ調査工	(TP)	59.50	m	59.5
マンホール蓋点検工		26.00	基	26.0
安全費				
交通管理工		1	式	1.0

TVカメラ調査

番号	番号	場所	設置年度	対象下水	管種	管径(㎜)	区間延長(m)	管延長(m)	備考	マンホール蓋点検(基)	スパン
1	単⑧	上迫地内	S57	汚水	HP	250	76.00	74.80		2	1
2	単⑪	大神三丁目地内	S60	汚水	TP	250	60.70	59.50		2	1
3	単⑯	大字夜市字夜市川地内	H29	汚水	VU	150	33.52	33.07		1	1
4	流①	大字大河内字遠見地内	H5	汚水	VU	250	34.80	33.90		2	1
5	流⑤	大字呼坂字大江地内	H16	汚水	VU	200	13.40	12.35		2	1
6	流⑯	大字呼坂字大江地内	H18	汚水	VU	200	6.00	5.40		2	1
7	流⑰	大字呼坂字大江地内	H16	汚水	HP	250	10.00	9.10		2	1
8	流⑱	大字呼坂字大江地内	H17	汚水	VU	200	11.90	11.00		2	1
9	流⑲	大字呼坂字大江地内	H17	汚水	VU	200	9.90	9.00		2	1
10	流⑳	大字呼坂字大江地内	H18	汚水	VU	200	11.45	10.55		2	1
11	流㉑	大字呼坂字大江地内	H18	汚水	VU	200	11.60	10.70		1	1
12	流㉒	大字呼坂字地方地内	H4	汚水	HP	250	17.50	16.60		2	1
13	流㉔	大字原字西原地内	H8	汚水	VU	250	43.00	42.10		2	1
14	流㉕	大字原字東原地内	H8	汚水	NCP	250	22.00	20.95		2	1
		計					361.77	349.02		26	14

潜行調査

番号	番号	場所	設置年度	対象下水	管種	管径(㎜)	区間延長(m)	管延長(m)	備考	マンホール蓋点検(基)	スパン
1											
2											
3											
		計					0.00	0.00		0	0

・昼間カメラ　349.02 m
・昼間潜行　0.00 m
・夜間カメラ　0.00 m
・夜間潜行　0.00 m

800未満 昼間(小中口径)　289.52 m(カメラ)
800未満(TP) 昼間(小中口径)　59.50 m(カメラ)
800～1000 昼間(潜行)　0.00 m
1000～1500 昼間(潜行)　0.00 m
1500以上 昼間(潜行)　0.00 m
800未満 夜間(小中口径)　0.00 m(カメラ)
800未満(TP) 夜間(小中口径)　0.00 m(カメラ)
800～1000 夜間(潜行)　0.00 m
1000～1500 夜間(潜行)　0.00 m
1500以上 夜間(潜行)　0.00 m

マンホール蓋点検
昼間　26 基
夜間　0 基