

## 参考

工事名称 競走場屋内遊戯施設建設等工事  
工事場所 周南市大字栗屋1033番地  
工 期 着手の日から572日間

工事概要  
遊戯施設新築 S造平屋建て 延べ面積1,188.95㎡  
東スタンド改修、既存施設解体、外構等  
上記に伴う、電気設備工事、機械設備工事、空調設備工事

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。  
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。  
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

















新築-A 科目別内訳

屋外遊技場						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
	計					

新築-A 科目別内訳

渡り廊下①						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
屋根及びびとい		1		式		
金属		1		式		
塗装		1		式		
	計					









































屋内遊技場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		

屋内遊技場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
屋根及びとい	内部	1	式		
計					



屋外遊技場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					

渡り廊下①					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨	1	式		
計					

渡り廊下①					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					

渡り廊下②					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨	1	式		
計					

渡り廊下②					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					

第一守衛所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
左官		1	式		
計					
ユニット及びその他		1	式		









新築-A 中科目別内訳

発生材処理					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

新築-AE 中科目別内訳

屋内遊戯場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	非常照明分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯分岐	1	式		
電灯設備	空調・換気扇分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		





屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

ガバナ庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
左官		1	式		
計					





















屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式		
計					

東2/外棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		

















屋内遊技場		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
切板鋼板 (SN400)	t13	0.1	t			
切板鋼板 (SN400A)	t6	1.3	t			
切板鋼板 (SN400A)	t9	2.7	t			
切板鋼板 (SN400A)	t22	0.2	t			
切板鋼板 (SN400B)	t6	0.1	t			
切板鋼板 (SN400B)	t9	0.8	t			
切板鋼板 (SN400B)	t12	0.1	t			
切板鋼板 (SN400B)	t16	0.2	t			
切板鋼板 (SN400B)	t19	2.4	t			
切板鋼板 (SN490B)	t19	0.3	t			
切板鋼板 (SN490C)	t19	0.2	t			
切板鋼板 (SN400B)	t28	0.4	t			
切板鋼板 (SN400B)	t32	1.5	t			
H形鋼 (SN400A)	H-100×100×6×8	0.6	t			
H形鋼 (SN400A)	H-148×100×6×9	2.3	t			

屋内遊技場		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼 (SN400A)	H-175×90×5×8	0.3	t			
H形鋼 (SN400A)	H-200×100×5.5×8	2.8	t			
H形鋼 (SN400A)	H-300×150×6.5×9	6.4	t			
H形鋼 (SN400B)	H-175×90×5×8	0.3	t			
H形鋼 (SN400B)	H-175×175×7.5×11	2.4	t			
H形鋼 (SN400B)	H-244×175×7×11	2.7	t			
H形鋼 (SN400B)	H-700×300×13×24	27.7	t			
等辺山形鋼 (SN400A)	L-65×65×6	6.4	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-100×100×3.2	0.2	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-100×100×4.5	6.2	t			
角形鋼管 (STKR400)	□-175×175×9	2.1	t			
角形鋼管 (BCR295)	□-400×400×16	12.2	t			
鉄骨スcaff 控除		1	式			別紙 00-0018
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	78.7	t			
工場錆止め塗装	1種B JISK5674 2種 2回塗り	1,658	m <sup>2</sup>			











屋内遊技場		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根)						
フッ素カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 立平葺き	t0.4 ポリスチレンフォーム裏貼共 [元旦ヒューティ工業:TRX3型]	915	m <sup>2</sup>			
アスファルトルーフィング <sup>○</sup>	t1.0	915	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t40	915	m <sup>2</sup>			
棟包み	屋根同材 系400程度 平板加工	40	m			
棟包み下地	亜鉛めっき鋼板 t1.0	40	m			
棟面戸	屋根同材	80	m			
軒先水切	屋根同材 系170程度 平板加工	80	m			
軒先水切下地	カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 t0.8	80	m			
軒先伸縮唐草	屋根同材 系200程度 水抜き穴 φ10@1000	80	m			
軒先面戸	屋根同材	80	m			
軒先水切・雨押え	屋根同材 系330程度 平板加工	80	m			
軒先水切・雨押え 下地	カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 t0.8	80	m			
ケラハ <sup>○</sup> 包み(幕板)	屋根同材 系550程度 平板加工	45.8	m			
ケラハ <sup>○</sup> 包み下地	カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 t0.8	45.8	m			

屋内遊技場		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(風除室屋根)						
フッ素カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 立平葺き	t0.4 ポリスチレンフォーム裏貼共 [元旦ヒューティ工業:TRX3型]	12.6	m <sup>2</sup>			
アスファルトルーフィング <sup>○</sup>	t1.0	12.6	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t25	12.6	m <sup>2</sup>			
水上面戸	屋根同材	3.5	m			
軒先水切	屋根同材 系170程度 平板加工	3.5	m			
軒先水切下地	カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 t0.8	3.5	m			
軒先伸縮唐草	屋根同材 系200程度 水抜き穴 φ10@1000	3.5	m			
軒先面戸	屋根同材	3.5	m			
軒先水切・雨押え	屋根同材 系330程度 平板加工	3.5	m			
軒先水切・雨押え 下地	カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 t0.8	3.5	m			
ケラハ <sup>○</sup> 包み(幕板)	屋根同材 系550程度 平板加工	7.2	m			
ケラハ <sup>○</sup> 包み下地	カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 t0.8	7.2	m			
(倉庫屋根)						
フッ素カ <sup>○</sup> ルハ <sup>○</sup> リウム鋼板 立平葺き	t0.4 ポリスチレンフォーム裏貼共 [元旦ヒューティ工業:TRX3型]	11.2	m <sup>2</sup>			

屋内遊技場		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトルーフィング	t1.0	11.2	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t25	11.2	m <sup>2</sup>			
水上面戸	屋根同材	3.5	m			
軒先水切	屋根同材 系170程度 平板加工	3.5	m			
軒先水切下地	ガルバリウム鋼板 t0.8	3.5	m			
軒先伸縮唐草	屋根同材 系200程度 水抜き穴 φ10@1000	3.5	m			
軒上面戸	屋根同材	3.5	m			
軒先水切・雨押え	屋根同材 系330程度 平板加工	3.5	m			
軒先水切・雨押え 下地	ガルバリウム鋼板 t0.8	3.5	m			
ケラバ 包み(幕板)	屋根同材 系550程度 平板加工	6.4	m			
ケラバ 包み下地	ガルバリウム鋼板 t0.8	6.4	m			
箱樋	耐火被覆鋼板 系510程度	1.8	m			
樋受け下地	ガルバリウム鋼板 t0.8 系490程度	1.8	m			
腰水切	系150程度	1.8	m			
(ボーチ屋根)						

屋内遊技場		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フッ素ガルバリウム鋼板 立平葺き	t0.4 ホリスチレンフォーム裏貼共 [元旦ビュティ工業:TRX3型]	29.6	m <sup>2</sup>			
アスファルトルーフィング	t1.0	29.6	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t25	29.6	m <sup>2</sup>			
水上面戸	屋根同材	4.1	m			
軒先水切	屋根同材 系170程度 平板加工	4.1	m			
軒先水切下地	ガルバリウム鋼板 t0.8	4.1	m			
軒先伸縮唐草	屋根同材 系200程度 水抜き穴 φ10@1000	4.1	m			
軒上面戸	屋根同材	4.1	m			
軒先水切・雨押え	屋根同材 系330程度 平板加工	4.1	m			
軒先水切・雨押え 下地	ガルバリウム鋼板 t0.8	4.1	m			
ケラバ 包み(幕板)	屋根同材 系550程度 平板加工	7.2	m			
ケラバ 包み下地	ガルバリウム鋼板 t0.8	7.2	m			
計						

屋内遊技場		屋根及びとい		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(風除室屋根)						
フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 立平葺き	t0.4 ポリスチレンフォーム裏貼共 [元旦ヒューティ工業:TRX3型]	16.4	m <sup>2</sup>			
アスファルトルーフィング <sup>ク</sup>	t1.0	16.4	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t25	16.4	m <sup>2</sup>			
(倉庫屋根)						
フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 立平葺き	t0.4 ポリスチレンフォーム裏貼共 [元旦ヒューティ工業:TRX3型]	9.1	m <sup>2</sup>			
アスファルトルーフィング <sup>ク</sup>	t1.0	9.1	m <sup>2</sup>			
野地板	硬質木毛セメント板 t25	9.1	m <sup>2</sup>			
計						

屋内遊技場		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土台水切	フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t0.4	105	m			
外壁 フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 菱葺き	t0.4 透湿防水シート共 [元旦ヒューティ工業:元旦くろす50]	286	m <sup>2</sup>			
外壁 フッ素カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 立平葺き	t0.4 透湿防水シート共	43.9	m <sup>2</sup>			
外壁 アルミスパンドレル張り	t13 木目調シート張り [理研軽金属:RAP-100VWF]	62.4	m <sup>2</sup>			
外壁 アルミスパンドレル張り	t13 焼付塗装 [理研軽金属:RA-40]	17.4	m <sup>2</sup>			
軒裏 アルミスパンドレル張り	t13 木目調シート張り [理研軽金属:RAP-100VWF]	122	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	24.3	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W1000×H2000	1	カ所			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 インサート別途	122	m <sup>2</sup>			
外壁 ケラ <sup>ハ</sup> 包み(幕板)	壁同材 系460程度 平板加工	24.6	m			
外壁 ケラ <sup>ハ</sup> 包み下地	カ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 t0.8	24.6	m			
外壁 ケラ <sup>ハ</sup> 捨て板	壁同材 系130程度 平板加工	24.6	m			
アルミ製庇(既製品)	1600×800	1	カ所			
EXP. J (屋根-屋根)	クリアランス100 樹脂製	7.2	m			
EXP. J (外壁-外壁)	クリアランス101 樹脂製	5.4	m			

新築-A 細目別内訳

141

屋内遊技場		金属		外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EXP. J (内壁-内壁)	クリアテンス102 樹脂製	5.4	m				
EXP. J (床-床)	クリアテンス103 樹脂製	6.7	m				
計							

新築-A 細目別内訳

142

屋内遊技場		金属		内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	4	カ所				
床見切り	ステンレス製	8.7	m				
床見切り(曲面)	ステンレス製	3.1	m				
壁 フッ素カボクリウム鋼板 立平葺き	t0.4 ポリスチレンフォーム裏貼共	24.1	㎡				
壁 アルミバンダニール張り	t13 木目調シート張り (屋外対応) [理研軽金属:RAP-100VWF]	14.2	㎡				
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	61.1	㎡				
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	296	㎡				
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	149	㎡				
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	159	㎡				
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 W700×H1900	2	カ所				
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 W950×H2100	2	カ所				
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 扉等三方補強 W1200×H2200	1	カ所				
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ｸﾞｸﾞ等四方補強 W650×H1370	3	カ所				
軽量鉄骨壁 開口補強	65形 ｸﾞｸﾞ等四方補強 W1800×H1000	1	カ所				
軽量鉄骨壁 開口補強	100形 扉等三方補強 W950×H2100	3	カ所				













屋内遊技場		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ウッドデッキ	t30 (根太/根がらみ/束柱)共	24.1	m <sup>2</sup>			
外壁 断熱材吹付け	t60 A種1H	258	m <sup>2</sup>			
屋根 断熱材吹付け	t60 A種1H	826	m <sup>2</sup>			
壁(ビート) 合成樹脂 発泡材打込み	t25 3種bA	71.2	m <sup>2</sup>			
屋根 合成樹脂 発泡材張付け	t40 3種bA	915	m <sup>2</sup>			
スラブ下 合成樹脂 発泡材打込み	t50 3種bA	148	m <sup>2</sup>			
屋根 グラスウール敷込み	t50 24K	10.5	m <sup>2</sup>			
計						

屋内遊技場		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床ビニル床シート張り	t2	438	m <sup>2</sup>			
床ビニル床シート張り (抗菌)	t2	75	m <sup>2</sup>			
床ビニル床シート張り	t2 アングレイト3共	18	m <sup>2</sup>			
床無垢 フローリング張り	t12 カラス塗装 カラム材t3共	204	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	300	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	177	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	281	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	2	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	175	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	157	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	36.2	m <sup>2</sup>			
壁化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノリス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	175	m <sup>2</sup>			
壁FGボード張り	t5	24	m <sup>2</sup>			
壁FGボード張り	t6+6	115	m <sup>2</sup>			
壁化粧フィルム貼り	t0.2 せっこうボード面	60.9	m <sup>2</sup>			

新築-A 細目別内訳

屋内遊技場		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁化粧フィルム貼り	t0.2 ケイカル面	157	m <sup>2</sup>			
壁化粧フィルム貼り	t0.2 FGボート面	139	m <sup>2</sup>			
壁グラスカール 吸音板張り	32K 厚さ50mm グラスカール スピントロン共	83	m <sup>2</sup>			
壁グラスカール充填	t50 24K	128	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボート 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	691	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	91.6	m <sup>2</sup>			
天井化粧フィルム貼り	t0.2 せっこうボート面	678	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	192	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	28.3	m			
せっこうボート 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	818	m <sup>2</sup>			
計						

新築-A 細目別内訳

屋内遊技場		ユニット及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ミニキッチン	L900	1	か所			
TB-1 トイレブース	W2798×D1570×H2600, 1200	1	か所			
TB-2 トイレブース	W3860×D1700×H2600, 1200	1	か所			
TB-3 トイレブース	W1660×D780×H2600	1	か所			
B-1 ブース	W5363×D1950×H2100	1	か所			
袖壁	ブース同材 W800×H2600	4	か所			
袖壁	ブース同材 W1000×H2600	1	か所			
洗面カウンター	L1900	1	か所			
洗面カウンター	L2160	1	か所			
ベビースタイルチェア		2	か所			
腰壁面台	W150×t29 [アイト工業:Rスタイルカウンター]	64.7	m			
ライニング面台	ライニング ストフォーム D240×t20	17.9	m			
ライニング面台	ライニング ストフォーム D300×t32	2	m			
消火器BOX		2	か所			
調乳用温水器 (シンク一体型)	W900×D619	1	か所			















渡り廊下①		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 - - 基礎部	57.2	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	57.2	m <sup>2</sup>			
計						

渡り廊下①		鉄骨	本体鉄骨			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
切板鋼板 (SS400)	t13	0.1	t			
切板鋼板 (SN400A)	t6	0.1	t			
切板鋼板 (SN400A)	t9	0.1	t			
切板鋼板 (SN400B)	t6	0.1	t			
切板鋼板 (SN400B)	t16	0.3	t			
切板鋼板 (SN490C)	t16	0.2	t			
切板鋼板 (SN490C)	t22	0.2	t			
H形鋼 (SN400A)	H-175×90×5×8	0.2	t			
H形鋼 (SN400B)	H-175×90×5×8	1	t			
円型鋼管 (STK400)	径165.2×6	1.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0053
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	3.1	t			
工場錆止め塗装	1種B JISK5674 2種 2回塗り	78.4	m <sup>2</sup>			
溶融亜鉛めっき		3.1	t			
鉄骨運搬		3.1	t			

渡り廊下①		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
現場建方	揚重機別途	3.1	t			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	M16 F8T L=35	46	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	M16 F8T L=40	158	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	M16 F8T L=50	632	組			
高力ボルト締付	JIS形	804	本			
現場錆止め塗装	鉄鋼面	5.5	m <sup>2</sup>			
計						

渡り廊下①		鉄骨		付帯鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アンカーボルト (ABR400)	M16 L=320 材工共	56	本			
溶接部試験	工場 第三者試験機関	40	か所			
軽量形鋼構造		1	式			別紙 00-0054
幕板下地		1	式			別紙 00-0055
樋受け下地		1	式			別紙 00-0056
柱底均しモルタル	t30 無収縮モルタル 300×300	14	か所			
ブレース	M16 L≒3.2m 羽子板 タンパ ックル共	2	本			
ブレース	M16 L≒3.4m 羽子板 タンパ ックル共	2	本			
ブレース	M16 L≒3.7m 羽子板 タンパ ックル共	6	本			
ブレース	M16 L≒3.9m 羽子板 タンパ ックル共	2	本			
ブレース	M16 L≒4.3m 羽子板 タンパ ックル共	4	本			
計						



























事務所棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミニウム製建具)						
AW-1 <sup>7</sup> 堅軸回転窓	W800×H1565 カバー工法 付属金物一式	1	か所			
取付け、運搬		1	式			
(ガラス)						
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	1.3	㎡			
ガラス清掃		1.3	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	4.7	m			
計						

囲障		囲障				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フェンスa	スチールメッシュフェンス H1500	180	m			
フェンスa基礎	□180×H450	36	か所			
フェンスA	防風フェンス H2400 [四国化成:TBF1型]	49.5	m			
フェンスA基礎	□600×H700	17	か所			
フェンスA基礎	□700×H700	1	か所			
車止めポール1	ステンレス製 H700+850 (鎖/基礎)共	6	か所			
車止めポール2	ステンレス製 H700+850 (鎖/基礎)共	3	か所			
擁壁a (屋外遊技場との 取合い)	H1500	76	m			
擁壁a (屋内遊技場との 取合い)	H1500	35	m			
門扉a	W5000+3060×H1420 基礎共	1	か所			
門扉b	W1000×H1400 基礎共	1	か所			
門扉c	W3000+2320×H1420 基礎共	1	か所			
門扉d	W2100×H2400 基礎共	1	か所			
門扉e	W2082×H1500 (階段/基礎)共	1	か所			
門扉A	W4000×H2400 基礎共	1	か所			

囲障		囲障					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
門扉D	W5000×H2400 (コンクリート塀A/基礎)共	1	か所				
門扉E	W1000×H2400 基礎共	1	か所				
屋外サインa	ステンレス製 箱文字 W50 下地共	1	か所				
屋外サインb	カットニングシート貼り L1500+1500	2	か所				
根切り		1	式			別紙 00-0087	
埋戻し		1	式			別紙 00-0088	
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0089	
建設発生土運搬		86.7	m3				
建設発生土処分		86.7	m3				
計							

構内舗装		構内舗装					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
直接仮設		1	式			別紙 00-0090	
アスファルト舗装 (車道)	t50 (砕石t100/路盤材t150)共	3,559	m <sup>2</sup>				
アスファルト舗装 (歩道)	t30 路盤材t100共	123	m <sup>2</sup>				
カーアスファルト舗装 (歩道)	t50 (砕石t100/路盤材t150)共	361	m <sup>2</sup>				
インターロッキング舗装	200×100×t60 (砂t30/不織布/路盤材t100)共	30	m <sup>2</sup>				
ゴムチップ舗装	t15 (コンクリートt70/路盤材t100)共	494	m <sup>2</sup>				
真砂土敷き		494	m <sup>2</sup>				
点字紙 (警告)	300角	35	か所				
点字紙 (誘導)	300角	160	か所				
駐車場ライン引き	W150	190	m				
駐車場ライン引き	トラフライン	5	か所				
駐車場ライン引き	車いすマーク	1	か所				
駐車場ライン引き	思いやりマーク	4	か所				
車止めブロック		10	か所				
緑石a	150×150	101	m				

構内舗装		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
緑石b	180/205×250	173	m			
すきとり		1	式			別紙 00-0091
根切り		1	式			別紙 00-0092
埋戻し		1	式			別紙 00-0093
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0094
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0095
建設発生土運搬		131	m3			
建設発生土処分		131	m3			
計						

屋外排水		屋外排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管理設	VP100	7.9	m			
排水管理設	VP125	19.9	m			
排水管理設	VP150	66.2	m			
排水管理設	VP250	7	m			
排水管理設	VP300	10.8	m			
排水管理設	VP400	30.1	m			
排水管理設	VU400	7.8	m			
雨水樹a-1	400×400×H700 グレチック 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹a-2	400×400×H900 グレチック 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹a-3	400×400×H1000 グレチック 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹a-4	400×400×H900 グレチック 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹a-5	800×800×H1200 グレチック 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹a-6	600×600×H1200 グレチック 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹a-7	600×600×H1400 グレチック 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹a-8	900×900×H800 グレチック 蓋共 T-25	1	か所			

屋外排水		屋外排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水樹b-1	400×400×H900 グレチンク 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹b-2	400×400×H600 グレチンク 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹b-3	400×400×H800 グレチンク 蓋共 T-2	1	か所			
雨水樹c-1	600×600×H1200 グレチンク 蓋共 T-25	1	か所			
雨水樹c-2	400×400×H1000 グレチンク 蓋共 T-25	1	か所			
雨水樹c-3	400×400×H1000 グレチンク 蓋共 T-25	1	か所			
雨水樹c-4	400×400×H800 グレチンク 蓋共 T-25	1	か所			
雨水樹c-5	400×400×H800 グレチンク 蓋共 T-25	1	か所			
雨水樹1	400×400×H800 グレチンク 蓋共 T-25	1	か所			
雨水樹2	400×400×H1000 グレチンク 蓋共 T-25	1	か所			
小口径樹a-1	塩ビ製 φ200×H650 蓋共	1	か所			
小口径樹a-2	塩ビ製 φ200×H750 蓋共	1	か所			
雨水樹嵩上げd-1	1000×1000×H150 グレチンク 蓋共	1	か所			
雨水樹嵩上げd-2	1000×1000×H150 グレチンク 蓋共	1	か所			
U字側溝A	W240 グレチンク(細目)蓋共 T-2	3.8	m			

屋外排水		屋外排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
U字側溝B	W300 グレチンク(細目)蓋共 T-2	29.6	m			
自由勾配側溝a	W300×H560~1160 防滑グレチンク 蓋 T-2	34.2	m			
自由勾配側溝b	W300×H560~1160 防滑グレチンク 蓋 T-2	34.8	m			
自由勾配側溝c	W300×H560~1160 防滑グレチンク 蓋 T-2	71.9	m			
雨水マホホ蓋	φ650 T-6	1	か所			
マホホ抜き	φ150	1	か所			
マホホ抜き	φ400	2	か所			
根切り		1	式			別紙 00-0096
埋戻し		1	式			別紙 00-0097
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0098
建設発生土運搬		111	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		111	m <sup>3</sup>			
計						

植栽		植栽				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ツツジ	(6株/㎡)	100	㎡			
植栽基礎整備	D種 有効土層 H=50cm 植込み用土(黒土)共	100	㎡			
植栽機械運搬		1	式			別紙 00-0099
計						

工作物		工作物				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
入口ゲートa	W4000×H3060 基礎共	1	か所			
入口ゲートb	W5000×H4730 基礎共	2	か所			
機械基礎①	W2300×D2300×H600	1	か所			
機械基礎②	W2300×D300×H600	1	か所			
機械基礎③	W1300×D400×H200	1	か所			
屋外手洗	W4485×D1170×H950	1	か所			
看板移設	W700×H1400 基礎撤去・新設共	1	か所			
根切り		1	式			別紙 00-0100
埋戻し		1	式			別紙 00-0101
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0102
建設発生土運搬		7.3	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		7.3	m <sup>3</sup>			
計						



発生材処理		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土運搬		894	m3			
発生材積込み		1	式			別紙 00-0103
(運搬)						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	11.4	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.8m3 モルタル DID区間有り 8.0km以下	0.6	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 伐採木 DID区間有り 60.0km以下	1	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 抜根 DID区間有り 24.0km以下	1	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト DID区間有り 31.5km以下	37	台			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 汚泥 DID区間有り 5.0km以下	68.5	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 砕石 DID区間有り 19.5km以下	908	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 がれき類 DID区間有り 15.0km以下	1	台			
計						

発生材処理		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土処分		894	m3			
発生材処分	無筋コンクリート類 10t車 中間	3	台			
発生材処分	モルタル 2t車 中間	1.2	t			
発生材処分	伐採木 2t車 中間	1	台			
発生材処分	伐根 2t車 中間	0.1	t			
発生材処分	アスファルト 10t車 中間	37	台			
発生材処分	汚泥 10t車 中間	82.2	t			
発生材処分	砕石 10t車 最終	1,362	t			
発生材処分	がれき類 2t車 最終	2	t			
産廃税		1,364	t			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0104
計						

屋内遊戯場		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	13	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	16	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	249	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	22	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	14	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	244	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	29	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	19	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	115	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	19	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	36	m			
導入線	FEP内(PF・CD)	49	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	42	m			

屋内遊戯場		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(30)	152	m			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	18	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	1	個			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	41	個			
ケーブルボックス	SS300*300*200(銅板)	1	個			
人感センサa	親機	2	個			
人感センサb	子機	9	個			
人感センサc	親機+換気扇	1	個			
人感センサd	子機+換気扇	2	個			
スイッチ	調光スイッチ	3	個			
スイッチ	自動スイッチ用操作ユニット 2回路用	3	個			
ランプスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	8	個			
ランプスイッチ(カバー付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個			
ランプスイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 1P 15A ×1 確認表示灯付	3	個			
新設電灯動力盤	LM-1 自立型	1	面			









屋内遊戯場		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
導入線	FEP内 (PF・CD)	31	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	31	m			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	1	個			
電話用アクトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ11) ×1	1	個			
電話用アクトレット 床用	モジュラージャック (RJ11) ×1	1	個			
端子盤	T-1	1	面			
計						

屋内遊戯場		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	148	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	74	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	7	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P ピット・天井	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4	m			
波付硬質合成樹脂管 (難燃FEP)	(30)	70	m			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
アクトレットボックス	SS400*400*300 (鋼板)	1	個			
卓上AMP	CDプレーヤ、卓上マイク共	1	個			
天井埋込スピーカー		2	個			
アッテネータ		2	個			
天井埋込スピーカー	ATT付	8	個			







屋内遊戯場		構内配電線路		電力		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリエシレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	21	m			
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C ラック	22	m			
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	319	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	22	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	26	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	316	m			
EM-CETケーブル	150mm2 管内	44	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	43	m			
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	631	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 地中	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	44	m			
波付硬質合成樹脂管 (難燃FEP)	(100)	133	m			
既設キュービクル改造費		1	面			
配線接続費	3P225A以下	1	箇所			

屋内遊戯場		構内配電線路		電力		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線接続費	3P100A以下	2	箇所			
配線接続費	3P60A以下	1	箇所			
ハットホル	H1-9 (R8K)	1	基			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
防水铸铁管	75 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
防水铸铁管	100 600mm 片R 水切りつば付き	3	本			
接地極	900×900×1.5t (EP-0.9)	1	か所			
接地極	14φ×1500L 単独打込	1	か所			
接地極埋設標	黄銅板製	2	枚			
土工事	L=37m	1	式			別紙 00-0109
計						

屋内遊戯場		構内通信線路		通信		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	14mm2	11	m			
EM-HPSケーブル	1.2-1P コロガシ	11	m			
EM-HPSケーブル	1.2-1P 管内	22	m			
EM-HPSケーブル	1.2-1P ラック	4	m			
EM-HPSケーブル	1.2-1P FEP内 (PF・CD)	86	m			
EM-HPSケーブル	1.2-2P コロガシ	11	m			
EM-HPSケーブル	1.2-2P 管内	22	m			
EM-HPSケーブル	1.2-2P ラック	4	m			
EM-HPSケーブル	1.2-2P FEP内 (PF・CD)	86	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ピット・天井	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P 管内	22	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P ラック	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	86	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ピット・天井	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	22	m			

屋内遊戯場		構内通信線路		通信		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	86	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 地中	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	132	m			
波付硬質合成 樹脂管 (難燃FEP)	(100)	156	m			
ベトホル	H1-9 (R8K)	1	基			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
防水铸铁管	100 600mm 片R 水切りつば付き	6	本			
接地極	14φ×1500L 単独打込	1	か所			
接地極埋設標	黄銅板製	1	枚			
土工事	L=26m	1	式			別紙 00-0110
計						

第一守衛所まわり		電灯設備			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	71	m				
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	9	m				
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	46	m				
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 22mm	9	m				
波付硬質合成樹脂管 (難燃FEP)	(30)	23	m				
プルボックス	SS100*100*50 (WP-SUS)	1	個				
プルボックス	SS300*200*200 (WP-SUS) セパ付	1	個				
LED照明器具	WP-1	1	個				
貫通工事		1	式			別紙 00-0111	
土工事	L=24m 弱電共	1	式			別紙 00-0112	
計							

第一守衛所まわり		弱电設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	6	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	2	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	33	m				
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	6	m				
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	4	m				
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	33	m				
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 22mm	13	m				
波付硬質合成樹脂管 (難燃FEP)	(30)	59	m				
プルボックス	SS100*100*50 (WP-SUS)	1	個				
インターホン	親機、子機	1	個				
監視カメラ 再取付	固定レンズ付 取外し品再利用	1	個				
計							



屋内遊戯場		空調調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	円筒有 250mm	268	m			
共板ファン 工法ダクト (シール有)	円筒有 0.8mm(751~1200mm)	5	m <sup>2</sup>			
共板ファン 工法ダクト (シール有)	円筒有 0.6mm(451~750mm)	6	m <sup>2</sup>			
風量調節ダンパー	430 270	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450 結露防止型	20	個			
スリット形吸込口	HS 500 1400	4	個			
たわみ継手		1	式			別紙 00-0114
ファン類		1	式			別紙 00-0115
制気口ボックス類		1	式			別紙 00-0116
保温工事		1	式			別紙 00-0117
計						

屋内遊戯場		空調調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	17	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	112	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径( 3/4B) 液管 厚10mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	17	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	80	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上	25	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	17	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	28	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	32	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	2	m			
間接排水口	100A	8	個			
配管用防虫網	100A	4	個			
ドレン逆止弁	40A	1	個			







屋内遊戯場		換気設備		総合調整		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式			別紙 00-0131
計						

屋内遊戯場		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WHE-1 電気温水器	先止式貯湯式 12.0L	1	台			
洋風大便器	ｸﾞｯｸﾞ式(床置)、棚付二連紙巻器	5	組			
洗浄便座	蓋付洗浄便座(貯湯式)、エコリモコン	5	組			
洗浄便座	蓋無洗浄便座(貯湯式)、エコリモコン	1	組			
コンパクトレバック	床置大便器, 側板, 汚物流し, 洗面器, 右勝手, 手洗器, 汚物入れ, 背もたれ, 水石鹸入れ, 跳上手摺り, L型手摺り, 停電時洗浄レバー	1	組			
小便器	壁掛壁排水自動洗浄小便器(低リップ)	2	組			
幼児用小便器	壁掛壁排水小便器(ｸﾞﾘｯﾌﾟ付)、自動フラッシュバルブ	2	組			
幼児用大便器	床置き大便器、暖房便座、棚付二連紙巻器	2	組			
洗面器	はめ込み洗面器、自動水栓、排水金具共	4	個			
洗面器	壁掛洗面器、自動水栓、排水金具共	2	個			
掃除流し	掃除流し、送り座付横水栓、バックハガー、排水金具共	2	組			
掃除用流し セツクセサリー	小物収納バス	2	個			
L型手すり	L型 L=700 前出120mm 固定金具共	2	個			
ハットドライヤー	高速タイプ	2	台			









屋外		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 200A	57	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	62	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 20A	2	m			
排水目皿	D金具 50A	4	個			
間接排水口	100A	1	個			
間接排水口	50A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個			
A 小口径樹	樹径200Φ 排水管200 90L 塩ビ蓋 樹深さ1,180	1	組			
B 小口径樹	樹径300Φ 排水管200 90Y 塩ビ蓋 樹深さ1,245	1	組			
B-1 小口径樹 (ため樹)	樹径150Φ 排水管100 UT 鋳鉄蓋 樹深さ700	1	組			

屋外		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-2 小口径樹 (ため樹)	樹径150Φ 排水管100 90Y 塩ビ蓋 樹深さ615	1	組			
B-3 小口径樹 (ため樹)	樹径150Φ 排水管100 90Y 塩ビ蓋 樹深さ605	1	組			
B-4 小口径樹 (ため樹)	樹径150Φ 排水管100 90Y 塩ビ蓋 樹深さ595	1	組			
B-5 小口径樹 (ため樹)	樹径150Φ 排水管100 90L 塩ビ蓋 樹深さ585	1	組			
C 小口径樹	樹径200Φ 排水管200 90Y 鋳鉄蓋 樹深さ890	1	組			
D 小口径樹	樹径300Φ 排水管200 ST 鋳鉄蓋 樹深さ1,600	1	組			
E 小口径樹	樹径200Φ 排水管200 45L 鋳鉄蓋 樹深さ1,155	1	組			
E-1 小口径樹 (ため樹)	樹径200Φ 排水管200 45L 鋳鉄蓋 樹深さ1,170	1	組			
1 小口径樹	樹径200Φ 排水管100 90L 鋳鉄蓋 樹深さ900	1	組			
2 小口径樹	樹径200Φ 排水管100 90Y 鋳鉄蓋 樹深さ925	1	組			
3 小口径樹	樹径200Φ 排水管100 90Y 鋳鉄蓋 樹深さ935	1	組			
4 小口径樹	樹径200Φ 排水管100 90Y 鋳鉄蓋 樹深さ995	1	組			
5 小口径樹	樹径200Φ 排水管100 90Y 鋳鉄蓋 樹深さ1,040	1	組			
6 小口径樹	樹径200Φ 排水管100 90Y 鋳鉄蓋 樹深さ1,050	1	組			
7 小口径樹	樹径200Φ 排水管100 90Y 鋳鉄蓋 樹深さ1,080	1	組			









がばナ庫		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4	m <sup>2</sup>			
計						

囲障		左官				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
目隠しフェンス	H1200	6	m			
目隠しフェンス門扉	W2000×H1200	1	か所			
目隠しフェンス基礎	□250×H200	1	か所			
目隠しフェンス基礎	□300×H600	2	か所			
目隠しフェンス基礎	□450×H650	2	か所			
既存フェンス支柱 取替え	H1800	2	か所			
目隠しフェンス 仮撤去・復旧	H1760	4	m			
根切り		1	式			別紙 00-0156
埋戻し		1	式			別紙 00-0157
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0158
建設発生土運搬		0.6	m <sup>3</sup>			
建設発生土処分		0.6	m <sup>3</sup>			
計						









切り直し 構内配電線路(低圧幹線)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
導入線	管内	10	m			
厚鋼電線管(GZ)	露出配管 82mm	10	m			
波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)	(100)	1,455	m			
ハットホル	H1-9(R8K)	9	基			
地中埋設標	コンクリート製	9	個			
プルボックス	SS400*400*300(WP-SUS)	1	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	291	m			
計						

切り直し 弱電線路						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	2mm2- 20C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 20C ラック	48	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 20C FEP内(PF・CD)	349	m			
CCP-Pケーブル	0.65mm- 100P ピット・天井	26	m			
CCP-Pケーブル	0.65mm- 100P 管内	6	m			
CCP-Pケーブル	0.65mm- 100P ラック	48	m			
CCP-Pケーブル	0.65mm- 100P FEP内(PF・CD)	1,350	m			
EM-HPSケーブル	1.2-1P コロガシ	40	m			
EM-HPSケーブル	1.2-1P ラック	239	m			
EM-HPSケーブル	1.2-1P FEP内(PF・CD)	1,487	m			
EM-HPSケーブル	1.2-2P コロガシ	9	m			
EM-HPSケーブル	1.2-2P ラック	73	m			
EM-HPSケーブル	1.2-2P FEP内(PF・CD)	380	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 6C ピット・天井	9	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 6C ラック	73	m			







東入場門		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0178
内部足場		1	式			別紙 00-0179
災害防止		1	式			別紙 00-0180
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0181
計						

東入場門		アスベスト建材撤去		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設)						
床養生	二重張り t0.15	263	m <sup>2</sup>			
壁養生	一重張り t0.08	644	m <sup>2</sup>			
天井養生	一重張り t0.08	263	m <sup>2</sup>			
開口部目張り養生	(開口面積)	63.3	m <sup>2</sup>			
機器損料費	(真空掃除機/エアレス塗装機/運搬費)	1	式			
保護衣等消耗品費	(保護衣・呼吸用保護具/フィルター他消耗品)	1	式			
石綿作業主任者		1	月			
(撤去)						
粉塵飛散抑制剤 散布		805	m <sup>2</sup>			
屋根モルタル撤去	石綿含有 集積共	14.5	m <sup>2</sup>			
立上りモルタル撤去	石綿含有 集積共	98.3	m <sup>2</sup>			
天井ボード撤去	一重 石綿含有 集積共	105	m <sup>2</sup>			
床モルタル撤去	石綿含有 集積共	114	m <sup>2</sup>			
ビットモルタル撤去	石綿含有 集積共	6.8	m <sup>2</sup>			









バス待合		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成高分子系 ルーフィングシート防水 (材共)	S-F1 接着工法 加硫ゴム系 シール材共 表面塗装シルハ-	1.5	m <sup>2</sup>			
シーリング (立上り)	MS-2 10×10	7.6	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	1.5	m <sup>2</sup>			
コンクリート流れ止め	糸幅200 t=3.2	7.6	m			
計						

バス待合		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(コンクリート)						
普通コンクリート	Fc18 S15	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	0.1	m <sup>3</sup>			
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	0.7	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.7	m <sup>2</sup>			
(鉄骨)						
切板 (SS400)	t=6	0.1	t			
溝形鋼 (SS400)	[-300×90×9×13	0.3	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0189
工場加工組立 (部分補強)		0.3	t			
工場さび止め塗装	鉛・カドミウムさび止めペイント	11.8	m <sup>2</sup>			
場内小運搬費 (部分補強)		0.3	t			
現場建方・取付 (部分補強)		0.3	t			
トルシア形高力ボルト (S10T)	M16 L=40	4	本			









外構		構内舗装		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	アスファルト面	62.6	m			
アスファルト舗装B撤去	t30 集積共	1,720	m <sup>2</sup>			
インタロックン <sup>ク</sup> 舗装撤去	t60 集積共	34.5	m <sup>2</sup>			
砂利敷き撤去	t50 集積共	98.6	m <sup>2</sup>			
地業解体	集積共	172	m <sup>3</sup>			
計						

外構		屋外排水		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水樹撤去	□800×H1200 集積共	7	か所			
雨水樹撤去	□360×H400 集積共	1	か所			
樹A撤去	□900×H1400 集積共	3	か所			
樹B撤去	□850×H900 集積共	2	か所			
樹C撤去	□700×H800 集積共	3	か所			
樹D撤去	□700×H800 集積共	5	か所			
樹E撤去	□1040×H1180 集積共	5	か所			
雨水溝A撤去	W240 集積共	10.3	m			
雨水溝B撤去	W600 集積共	50.8	m			
埋設配管撤去	VP200 集積共	28.4	m			
グレーチング <sup>ク</sup> 蓋撤去	□600 集積共	7	か所			
マンホール蓋撤去	φ600 集積共	10	か所			
マンホール蓋撤去	φ550 集積共	3	か所			
マンホール蓋撤去	φ400 集積共	5	か所			
グレーチング <sup>ク</sup> 蓋撤去	W330 集積共	10.3	m			

解体-K 細目別内訳

外構		屋外排水	撤去			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ゲレチク <sup>ノ</sup> 蓋撤去	W450 集積共	50.8	m			
地業解体	集積共	10.6	m3			
計						

解体-K 細目別内訳

外構		植栽	撤去			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高木(サ) a 伐採・伐根	φ 150 H6000×W2500 集積共	2	本			
低木b 伐採・伐根	φ 80 H900×W1000 集積共	1	本			
高木c 伐採・伐根	φ 150 H3000×W2500 集積共	1	本			
低木d 伐採・伐根	φ 60 H900×W900 集積共	1	本			
中木e 伐採・伐根	φ 150 H1800×W1600 集積共	1	本			
切株f 伐根	φ 50 集積共	1	本			
低木g 伐採・伐根	φ 50 H800×W600 集積共	1	本			
中木h 伐採・伐根	φ 60 H1300×W900 集積共	1	本			
切株i 伐根	φ 150 集積共	1	本			
中木j 伐採・伐根	φ 60 H1300×W1000 集積共	1	本			
中木k 伐採・伐根	φ 80 H1100×W900 集積共	3	本			
中木l 伐採・伐根	φ 50 H1200×W400 集積共	7	本			
低木m 伐採・伐根	φ 30 H600×W300 集積共	1	本			
中木n 伐採・伐根	φ 50 H1200×W800 集積共	5	本			
中木o 伐採・伐根	φ 30 H1000×W500 集積共	1	本			

外構		植栽		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中木p 伐採・伐根	φ 70 H1000×W1000 集積共	1	本			
低木q 伐採・伐根	φ 30 H800×W600 集積共	6	本			
中木r 伐採・伐根	φ 80 H1400×W1300 集積共	1	本			
中木s 伐採・伐根	φ 60 H900×W1400 集積共	2	本			
低木t 伐採・伐根	φ 70 H600×W400 集積共	1	本			
中木u 伐採・伐根	φ 100 H1600×W1100 集積共	14	本			
中木v 伐採・伐根	φ 40 H1200×W900 集積共	5	本			
中木w 伐採・伐根	φ 50 H1300×W800 集積共	14	本			
中木x 伐採・伐根	φ 100 H1400×W1000 集積共	7	本			
低木y 伐採・伐根	φ 50 H900×W500 集積共	3	本			
中木z 伐採・伐根	φ 120 H1500×W1200 集積共	1	本			
切株A 伐根	φ 100 集積共	2	本			
高木B 伐採・伐根	φ 100 H3000×W2100 集積共	4	本			
中木C 伐採・伐根	φ 60 H1700×W1200 集積共	1	本			
中木D 伐採・伐根	φ 100 H2500×W2400 集積共	1	本			

外構		植栽		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
切株E 伐根	φ 50 集積共	1	本			
中木F 伐採・伐根	φ 100 H1600×W1000 集積共	1	本			
中木G 伐採・伐根	φ 80 H1100×W700 集積共	4	本			
中木H 伐採・伐根	φ 200 H1500×W800 集積共	1	本			
中木I 伐採・伐根	φ 60 H1200×W600 集積共	2	本			
低木J 伐採・伐根	φ 50 H300×W300 集積共	1	本			
低木K 伐採・伐根	φ 200 H700×W900 集積共	1	本			
中木L 伐採・伐根	φ 300 H2100×W1100 集積共	1	本			
中木M 伐採・伐根	φ 300 H1400×W900 集積共	1	本			
中木N 伐採・伐根	φ 70 H1500×W900 集積共	1	本			
中木O 伐採・伐根	φ 40 H1300×W500 集積共	1	本			
低木P 伐採・伐根	φ 50 H400×W150 集積共	5	本			
植栽1 伐採・伐根	W7800×D1000×H1000 集積共	1	本			
植栽2 伐採・伐根	W1000×D900×H900 集積共	1	本			
植栽3 伐採・伐根	W1000×D1000×H900 集積共	1	本			

外構		植栽			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
植栽4 伐採・伐根	W800×D800×H800 集積共	1	本				
植栽5 伐採・伐根	W600×D400×H700 集積共	1	本				
植栽6 伐採・伐根	W600×D500×H500 集積共	1	本				
植栽7 伐採・伐根	W1200×D800×H800 集積共	1	本				
植栽8 伐採・伐根	W1300×D400×H600 集積共	1	本				
植栽9 伐採・伐根	W1300×D400×H600 集積共	4	本				
植栽10 伐採・伐根	W2000×D1000×H1800 集積共	1	本				
植栽11 伐採・伐根	W7500×D800×H1200 集積共	1	本				
植栽12 伐採・伐根	W8000×D800×H1200 集積共	1	本				
植栽13 伐採・伐根	W2000×D600×H1200 集積共	1	本				
植栽14 伐採・伐根	W3000×D1800×H1200 集積共	1	本				
植栽15 伐採・伐根	W1600×D1300×H1200 集積共	1	本				
植栽16 伐採・伐根	W1600×D1300×H800 集積共	1	本				
植栽17 伐採・伐根	W1300×D1300×H800 集積共	1	本				
植栽18 伐採・伐根	W2000×D700×H800 集積共	1	本				

外構		植栽			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
植栽19 伐採・伐根	W2000×D700×H800 集積共	1	本				
植栽20 伐採・伐根	W1200×D1000×H1200 集積共	1	本				
植栽21 伐採・伐根	W2700×D1500×H1200 集積共	1	本				
植栽22 伐採・伐根	W2800×D700×H800 集積共	1	本				
植栽23 伐採・伐根	W7500×D1000×H1200 集積共	1	本				
植栽24 伐採・伐根	W8000×D500×H1200 集積共	1	本				
植栽25 伐採・伐根	W2000×D1700×H1200 集積共	1	本				
植栽26 伐採・伐根	W2000×D1700×H1200 集積共	1	本				
植栽27 伐採・伐根	W3500×D3000×H1200 集積共	1	本				
植栽28 伐採・伐根	W2000×D1700×H1200 集積共	1	本				
植栽29 伐採・伐根	W2600×D1300×H1200 集積共	1	本				
植栽30 伐採・伐根	W5000×D2800×H1200 集積共	1	本				
植栽31 伐採・伐根	W4500×D2000×H1200 集積共	1	本				
植栽32 伐採・伐根	W6000×D4000×H1200 集積共	1	本				
植栽33 伐採・伐根	W4500×D3000×H1800 集積共	1	本				

外構		植栽		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
植栽34 伐採・伐根	W1300×D1300×H1200 集積共	1	本			
植栽35 伐採・伐根	W1700×D900×H1000 集積共	1	本			
植栽36 伐採・伐根	W3600×D1600×H1000 集積共	1	本			
植栽37 伐採・伐根	W10000×D1600×H1000 集積共	1	本			
植栽38 伐採・伐根	W8500×D1600×H1000 集積共	1	本			
植栽39 伐採・伐根	W6500×D1600×H1000 集積共	1	本			
植栽40 伐採・伐根	W5000×D2000×H1000 集積共	1	本			
植栽41 伐採・伐根	W10000×D2200×H1000 集積共	1	本			
植栽42 伐採・伐根	W7000×D2400×H1000 集積共	1	本			
植栽43 伐採・伐根	W4000×D2800×H1000 集積共	1	本			
植栽44 伐採・伐根	W17500×D2000×H1000 集積共	1	本			
植栽45 伐採・伐根	W7500×D2000×H1000 集積共	1	本			
植栽46 伐採・伐根	W12000×D1700×H1000 集積共	1	本			
植栽47 伐採・伐根	W4500×D2000×H1000 集積共	1	本			
植栽48 伐採・伐根	W4000×D2500×H1000 集積共	1	本			

外構		植栽		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
植栽49 伐採・伐根	W1500×D1000×H1000 集積共	1	本			
植栽50 伐採・伐根	W1000×D800×H1000 集積共	1	本			
植栽51 伐採・伐根	W2000×D800×H700 集積共	1	本			
植栽52 伐採・伐根	W2000×D800×H700 集積共	1	本			
植栽53 伐採・伐根	W1800×D650×H700 集積共	1	本			
植栽54 伐採・伐根	W1200×D850×H700 集積共	1	本			
植栽55 伐採・伐根	W5000×D1000×H1000 集積共	1	本			
植栽56 伐採・伐根	W5000×D3500×H1000 集積共	1	本			
植栽57 伐採・伐根	W5000×D5000×H1000 集積共	1	本			
植栽58 伐採・伐根	W12400×D1300×H700 集積共	1	本			
計						











仮設守衛所		とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートプレカ 集積共	0.9	m3			
地業解体	集積共	0.6	m3			
解体跡埋戻し	(購入土)	1.1	m3			
計						

発生材処理		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0204
(運搬)						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	252	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 モルタル DID区間有り 31.5km以下	36.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 木くず① DID区間有り 8.0km以下	1.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 木くず② DID区間有り 60.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 伐採木 DID区間有り 27.0km以下	2.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 抜根 DID区間有り 27.0km以下	2.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラ DID区間有り 5.0km以下	8.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト DID区間有り 31.5km以下	11	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 ガラス類(蛍光灯) DID区間有り 4.5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 碎石 DID区間有り 19.5km以下	309	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 ガラス DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 タイル DID区間有り 60.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃ボート類 DID区間有り 60.0km以下	2.3	m3			

発生材処理		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	39.3	m3			
とりこわし発生材運搬 (東入場門)	石綿含有建材(L3)	19.4	m3			
とりこわし発生材運搬 (連絡通路)	石綿含有建材(L2)	2.8	m3			
とりこわし発生材運搬 (連絡通路)	石綿含有建材(L3)	25.3	m3			
とりこわし発生材運搬 (外構)	石綿含有建材(L3)	0.4	m3			
計						

発生材処理		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	無筋コンクリート類 10t車 中間	252	台			
発生材処分	モルタル 10t車 中間	8	台			
発生材処分	木くず① 2t車 中間	1.1	m3			
発生材処分	木くず② 2t車 中間	1	台			
発生材処分	伐採木 4t車 中間	1.4	t			
発生材処分	伐根 4t車 中間	1.2	t			
発生材処分	廃アラ 10t車 中間	2.7	t			
発生材処分	アスファルト 10t車 中間	11	台			
発生材処分	ガラス類(蛍光灯) 2t車 中間	18	kg			
発生材処分	碎石 10t車 最終	463	t			
発生材処分	ガラス 2t車 最終	0.4	m3			
発生材処分	タイヤ 4t車 最終	1.8	m3			
発生材処分	廃ボート類 10t車 最終	2.3	m3			
発生材処分	がれき類 10t車 最終	74.1	t			
発生材処分 (東入場門)	石綿含有建材(L3)	19.4	m3			

















東スタンド棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鋼製建具)						
SD-12 壁点検口	W600×H600 付属金物一式	3	か所			
運搬、取付け		1	式			
(その他)						
排煙ホベレータ装置 改修		1	式			別紙 00-0230
建具周囲 モルタル充填	内部建具	7.2	m			
ガラス留めシーリング	SR-1 15×20 (片面数量)	53	m			
計						

東スタンド棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	11.9	m <sup>2</sup>			
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	8.6	m <sup>2</sup>			
床防水モルタル撤去	集積共	11.9	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	8.6	m <sup>2</sup>			
床組撤去	ころばし 集積共	17	m <sup>2</sup>			
飼いモルタル撤去	集積共	30	か所			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	4.4	m <sup>2</sup>			
床下地板撤去	集積共	17	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	8	枚			
上り框撤去	集積共	1.7	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	20.6	m			
床見切り撤去	集積共	0.6	m			
畳寄せ撤去	集積共	15.4	m			
雑巾摺撤去	集積共	5.5	m			
押入中段撤去	集積共	3.4	m <sup>2</sup>			

東スタンド棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁モルタル・プaster 撤去	集積共	15.9	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	60.1	m <sup>2</sup>			
壁廻縁撤去	集積共	8.7	m <sup>2</sup>			
壁クロス撤去	集積共	39.5	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	37.8	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	12.5	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	180	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	234	m <sup>2</sup>			
天井クロス撤去	集積共	14.7	m <sup>2</sup>			
天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	77.5	m			
天井廻縁撤去	木製 集積共	5.5	m			
天井点検口撤去	集積共	17	カ所			
トレフース撤去	集積共	36.7	m <sup>2</sup>			
計						

東スタンド棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
床目地棒	ステンレス製 4×12	4	m			
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床 -	7.2	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	16.5	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	2	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート (消臭・防滑)	厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 熱溶接工法	9.8	m <sup>2</sup>			
床モザイクタイル張り	25mm角 下地モルタル別途	2.1	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて セルフレベリング下地	9.8	m <sup>2</sup>			
セルフレベリング材塗り	t10 セメント系	9.8	m <sup>2</sup>			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	25.7	m <sup>2</sup>			
床モルタル塗り	木ごて エットタイル下地 厚22	2.1	m <sup>2</sup>			
床モ防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	11.9	m <sup>2</sup>			
(幅木・壁)						
ビニル幅木	高さ60	36.5	m			
ステンレス幅木	高さ60	1.2	m			

東カント棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装壁紙張り	エポキシ樹脂有機系接着張り(タイプ I) III類 施ゆう 100mm角 モルタル面	0.2	m <sup>2</sup>			
壁紙剥離	金ごて 内装壁紙接着張り下地 -	0.2	m <sup>2</sup>			
壁紙剥離	金ごて 塗装下地	15.9	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1.2	m <sup>2</sup>			
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	65.7	m <sup>2</sup>			
壁 マシ化粧板張り		1.2	m <sup>2</sup>			
(天井)						
天井 せつこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	37.9	m <sup>2</sup>			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	180	m <sup>2</sup>			
天井 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ワグス)0.8FK 厚 6 目透かし	12.5	m <sup>2</sup>			
天井化粧せつこう ボード張り 仮撤去・復旧	厚9.5	18.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	54.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	180	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	13	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボード等切込み共	6	か所			

東カント棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井廻縁	塩化ビニル製	79.6	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
天井点検口	樹脂製 450角	10	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	6	か所			
(その他)						
せつこうボード 継目処理	継目処理工法(テーパーエッジ)	80.7	m <sup>2</sup>			
立上天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	11.1	m			
ライニング面台	マシボ ストフォーム W250	1.2	m			
TB-1 トレブース	W3090×D1200×H1900	1	か所			
TB-2 トレブース	W2245×D1565×H1900	1	か所			
TB-3 トレブース	W1040×D1565×H1900	1	か所			
目隠しパネル 仮撤去・復旧	W1000×H2350	1	か所			
流し台 仮撤去・復旧		1	か所			
吊戸棚 仮撤去・復旧		1	か所			
水切棚 仮撤去・復旧		1	か所			



東スタンド棟		耐震(躯体)改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地業撤去	集積共	2.6	m <sup>3</sup>			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	2.7	m <sup>3</sup>			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	2.4	m <sup>3</sup>			
CB撤去	人力 集積共	4.7	m <sup>3</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	68.1	m			
計						

東スタンド棟		耐震(躯体)改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(地業)						
砂利地業	再生クマッシャラン	2.6	m <sup>3</sup>			
(鉄筋)						
異形鉄筋 (SD295)	D10	0.3	t			
異形鉄筋 (SD295)	D13	0.1	t			
鉄筋スラップ 控除		1	式			別紙 00-0231
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.3	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.3	t			
溶接金網敷	径6.0 150×150	0.6	m <sup>2</sup>			
あと施工アンカー	差筋アンカー D10 横向き	208	本			
あと施工アンカー	差筋アンカー D13 横向き	32	本			
(コンクリート)						
土間コンクリート	FC24 S18	2.1	m <sup>3</sup>			
スラブコンクリート	FC24 S18	0.2	m <sup>3</sup>			
躯体コンクリート	FC24 S18	2.9	m <sup>3</sup>			



バス待合棟		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D P 塗替え	鉄鋼面 3級 下地調整共	1,381	m <sup>2</sup>			
計						

発生材処理		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土運搬		3.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み		1	式			別紙 00-0238
(運搬)						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	9.9	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m <sup>3</sup> モルタル類 DID区間有り 9.0km以下	1.1	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> 木くず① DID区間有り 8.0km以下	0.5	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> 木くず② DID区間有り 8.0km以下	2.9	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> 伐採木 DID区間有り 24.0km以下	1.1	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m <sup>3</sup> 廃プラ DID区間有り 5.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m <sup>3</sup> 砕石 DID区間有り 19.5km以下	2.6	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> タイル DID区間有り 15.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m <sup>3</sup> 廃ホート類 DID区間有り 60.0km以下	4.8	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m <sup>3</sup> がれき類 DID区間有り 19.5km以下	16.2	m <sup>3</sup>			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> 石綿含有建材 DID区間有り 60.0km以上	1	台			
計						

発生材処理		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土処分		3.1	m3			
発生材処分	無筋コンクリート類 10t車 中間	3	台			
発生材処分	モルタル 4t車 中間	2.2	t			
発生材処分	木くず① 2t車 中間	0.3	t			
発生材処分	木くず② 2t車 中間	2.9	m3			
発生材処分	伐採木 2t車 中間	0.6	t			
発生材処分	廃アラ 10t車 中間	0.9	t			
発生材処分	砕石 10t車 最終	3.9	t			
発生材処分	タイル 2t車 最終	0.1	t			
発生材処分	廃ボード類 10t 最終	4.8	m3			
発生材処分	がれき類 10t車 最終	32.4	t			
発生材処分	石綿含有建材 2t車 最終	0.1	m3			
産廃税		40.8	t			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0239
計						

東スタンド棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	89	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	49	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	26	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	89	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	17	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	11	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	6	個			
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 2方出	6	個			
ラップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネ-Δ無 -	1	個			
ラップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネ-Δ無 -	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			







東スタンド		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	2	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	2	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	3	m				
配管切断接続		1	式			別紙 00-0246	
配線工事	個別用モコン線	1	式			別紙 00-0247	
保温工事		1	式			別紙 00-0248	
計							

東スタンド		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
FE-1 ストレートシロッコファン 排気系統	天吊消音形 250Φ 1,300m <sup>3</sup> /h 200Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
FE-2 換気扇 排気系統	天井埋込形 100Φ 90m <sup>3</sup> /h 50Pa 24H用モコン, 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
V-1 換気扇 排気系統	天井埋込形 150Φ 430m <sup>3</sup> /h 100Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	4	台				
V-4 換気扇 排気系統	有圧換気扇 40cm 4,020m <sup>3</sup> /h 20Pa SUSサージカーバード40cm(FD付), 電動スイッチ, 取付枠, 標準付属品一式	1	台				
F-16 ストレートシロッコファン 排気系統	天吊消音形 150Φ 380m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
F-19-1 ストレートシロッコファン 排気系統	天吊消音形 200Φ 1,000m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
F-19-2 ストレートシロッコファン 排気系統	天吊消音形 200Φ 1,000m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	3	台				
F-19-3 ストレートシロッコファン 排気系統	天吊消音形 200Φ 1,000m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
F-19-4 ストレートシロッコファン 排気系統	天吊消音形 200Φ 800m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
F-20-1 ストレートシロッコファン 給気系統	天吊消音形 200Φ 1,000m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
F-20-2 ストレートシロッコファン 給気系統	天吊消音形 200Φ 1,000m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	3	台				
F-20-3 ストレートシロッコファン 給気系統	天吊消音形 200Φ 1,000m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				
F-20-4 ストレートシロッコファン 給気系統	天吊消音形 200Φ 800m <sup>3</sup> /h 50Pa 防振吊金具, 標準付属品一式	1	台				

東スタンド		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-2 送風機 取外し再取付	給気系統 天吊シロッコファン No.2 1/2 5,040m <sup>3</sup> /h 200Pa 3Φ200V 1.5kw	1	台			
搬入据付費		1	式			別紙 00-0249
計						

東スタンド		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト (シール有)	インポート有 0.6mm(451~750mm)	4	m <sup>2</sup>			
共板フランジ 工法ダクト (シール有)	インポート有 0.8mm(751~1200mm)	0.5	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 300mm	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 150mm	8	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 100mm	1	m			
チャッキダンパー	200Φ	12	個			
防火・防煙ダンパー	自動復帰 900 300	1	個			
風量調節ダンパー	900 300	1	個			
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	1	個			
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	12	個			
丸形 風量調節 ダンパー	150φ	1	個			
ベントキャップ	深型ステンレス製(カバー付) 300φ 指定色塗装	1	個			
ベントキャップ	深型ステンレス製(カバー付) 100φ 指定色塗装	1	個			
防虫網	200Φ	12	個			
スリット形吸込口	HS 200 200	2	個			



東スタンド		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	フラッシュタンク式 床置 棚付二連紙巻器	1	組			
洋風大便器	タンク式 リモコン床置 密結タンク、棚付二連紙巻器	1	組			
洗浄便座	蓋付洗浄便座 貯湯式 エコリモン	2	組			
小便器	床置形、自動フラッシュバルブ	1	組			
洗面器	壁掛洗面器、水石入れ、自動水栓	2	組			
化粧鏡	耐食鏡 450×600	2	枚			
掃除流し	掃除流し、横水栓、	1	組			
ベビーカー	コーナー設置形	1	個			
洋風大便器 取外し・再取付	手動フラッシュバルブ式床置形、2連紙巻器 洗浄便座	1	組			
洋風大便器 取外し・再取付	手動フラッシュバルブ式床置形、2連紙巻器	1	組			
洗面器	Pトラップのみ取替	1	組			
計						

東スタンド		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	ハコシタ形管継手による接合 機械室・便所 80SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 機械室・便所 50SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 機械室・便所 30SU	3	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 機械室・便所 25SU	15	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス～拡管式 機械室・便所 20SU	23	m			
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
配管切断接続		1	式			別紙 00-0254
はつり工事		1	式			別紙 00-0255
保温工事		1	式			別紙 00-0256
計						





屋内遊技場		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	908	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般 S造 地上階	875	m <sup>2</sup>			
墨出し	一般 RC・SRC造 ピット	155	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 S造 地上階	875	m <sup>2</sup>			
養生	一般 RC・SRC造 ピット	155	m <sup>2</sup>			
計						

屋内遊技場		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	一般 S造 地上階	875	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	一般 RC・SRC造 ピット	155	m <sup>2</sup>			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		908	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3か月	798	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3か月	139	m			
計						









屋内遊技場		鉄骨		付帯鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨スクラップ 控除 (軽量形鋼)		1	式			別紙 00-0019/00-001
スクラップ	鉄くず H2	▲0.4	t			
計						
カテナール取付 一次フイスター		1	式			別紙 00-0020
溝形鋼 (SS400)	[-125×65×6×8	0.6	t			
カラーリップ 溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×2.3	0.2	t			
鉄骨スクラップ 控除 (軽量形鋼)		1	式			別紙 00-0020/00-001
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	0.8	t			
工場錆止め塗装	1種B JISK5674 2種 2回塗り	22	m <sup>2</sup>			
鉄骨運搬		0.8	t			
現場建て方	揚重機別途	0.8	t			
計						

屋内遊技場		鉄骨		付帯鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨スクラップ 控除 (軽量形鋼)		1	式			別紙 00-0020/00-001
スクラップ	鉄くず H2	▲0.1	t			
計						
木ルバー取付下地		1	式			別紙 00-0021
カラーリップ 溝形鋼 (SSC400)	C-100×50×20×2.3	0.2	t			
鉄骨スクラップ 控除 (軽量形鋼)		1	式			別紙 00-0021/00-001
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	0.2	t			
鉄骨運搬		0.2	t			
現場建て方	揚重機別途	0.2	t			
計						
鉄骨スクラップ 控除 (軽量形鋼)		1	式			別紙 00-0021/00-001
スクラップ	鉄くず H2	▲0.1	t			
計						



屋外遊技場		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0024
遣方	一般	306	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0025
墨出し	一般 S造 外部廊下	306	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0026
養生	一般 S造 外部廊下	306	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0027
整理清掃 後片付け	一般 S造 外部廊下	306	m <sup>2</sup>			
計						

屋外遊技場		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地足場		1	式			別紙 00-0028
地足場		306	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0029
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3か月	448	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3か月	76	m			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	306	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0030
防音ネット張り	3か月	448	m <sup>2</sup>			
計						

屋外遊技場		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0031
仮設材運搬 (地足場)		306	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	448	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	76	m			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	306	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・柵類)		448	m <sup>2</sup>			
計						

屋外遊技場		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0032
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	100	m <sup>3</sup>			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0033
床付け	つぼ、布掘り	11.6	m <sup>2</sup>			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0034
埋戻し(B種)	- 発生土	88.3	m <sup>3</sup>			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0035
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						





渡り廊下①		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0045
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	111	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	32.5	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場) 脚立足場)	平家建	49.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		111	m <sup>2</sup>			
計						

渡り廊下①		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0046
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	67.6	m <sup>3</sup>			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0047
床付け	つぼ、布掘り	33.6	m <sup>2</sup>			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0048
埋戻し(B種)	- 発生土	52.4	m <sup>3</sup>			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0049
土工機械運搬	根切り、埋戻し	2	往復			
計						





渡り廊下①		鉄骨		付帯鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幕板下地		1	式			別紙 00-0055
等辺山形鋼 (SS400)	L-30×30×3	0.1	t			
溝形鋼 (SS400)	[-75×40×5×7	1.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0055/00-001
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	1.1	t			
鉄骨運搬		1.1	t			
現場建て方	揚重機別途	1.1	t			
工場錆止め塗装	1種B JISK5674 2種 2回塗り	54	m <sup>2</sup>			
溶融亜鉛めっき		1.1	t			
計						
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0055/00-001
スクラップ	鉄くず H2	▲0.1	t			
計						

渡り廊下①		鉄骨		付帯鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樋受け下地		1	式			別紙 00-0056
等辺山形鋼 (SS400)	L-30×30×3	0.2	t			
カラーリップ 溝形鋼 (SSC400)	C-60×30×10×2.3	0.3	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0056/00-001
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共	0.4	t			
鉄骨運搬		0.4	t			
現場建て方	揚重機別途	0.4	t			
工場錆止め塗装	1種B JISK5674 2種 2回塗り	13.2	m <sup>2</sup>			
溶融亜鉛めっき		0.4	t			
計						
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0056/00-001
スクラップ	鉄くず H2	▲0.1	t			
計						



渡り廊下②		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0063
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	12.2	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.6	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	7	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		12.2	m <sup>2</sup>			
計						

渡り廊下②		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0064
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	16	m <sup>3</sup>			
計						
床付け		1	式			別紙 00-0065
床付け	つぼ、布掘り	6.8	m <sup>2</sup>			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0066
埋戻し(B種)	- 発生土	13	m <sup>3</sup>			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0067
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						







第一守衛所		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0075
遣方	小規模	6.2	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0076
墨出し	小規模 S造 地上階	6.2	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0077
養生	小規模 S造 地上階	6.2	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0078
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	6.2	m <sup>2</sup>			
計						

第一守衛所		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0079
根切り	小規模土工	7	m <sup>3</sup>			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0080
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.4	m <sup>3</sup>			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0081
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						



囲障		囲障				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0087
根切り	小規模土工	407	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0088
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	321	m3			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0089
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

構内舗装		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設		1	式			別紙 00-0090
直接仮設 (構内舗装)		5,061	m <sup>2</sup>			
計						
すきとり		1	式			別紙 00-0091
すきとり	積み込み共 H300程度	107	m3			
計						
根切り		1	式			別紙 00-0092
根切り	小規模土工	237	m3			
計						





工作物		工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0100
根切り	小規模土工	28.7	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0101
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	21.4	m3			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0102
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

発生材処理		発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0103
発生材積込み	無筋コンクリート 機械	11.4	m3			
発生材積込み	モルタル 機械	0.6	m3			
発生材積込み	伐採木 機械	0.1	m3			
発生材積込み	伐根 機械	0.1	m3			
発生材積込み	アスファルト舗装 機械	182	m3			
発生材積込み	汚泥(くい残土)	68.5	m3			
発生材積込み	碎石 機械	908	m3			
発生材積込み	がれき類 機械	1	m3			
計						









屋内遊戯場		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入据付費		1	式			別紙 00-0113
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 85.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	4	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	4	台			
循環ファン据付		5	台			
GS GHP個別コントローラ-取付費	リワイト式	7	個			
SC GHP用集中コントローラ-取付費	タッチパネル式	1	個			
CS 循環ファンコントローラ-取付費		5	個			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.7	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.6	t			
室内機外板保温 (GHP2-3)		4	台			
計						

屋内遊戯場		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
たわみ継手		1	式			別紙 00-0114
ダクト用たわみ継手		12.8	m			
計						
ファン類		1	式			別紙 00-0115
ファン (低圧用)	インサート無 0.6mm (451~750mm)	16.8	m <sup>2</sup>			
ファン (低圧用)	インサート無 0.8mm (751~1500mm)	13	m <sup>2</sup>			
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン ガラスクロス 保温厚25	29.8	m <sup>2</sup>			
計						
制気ボックス類		1	式			別紙 00-0116
ボックス	インサート無 0.6mm (451~750mm)	26.4	m <sup>2</sup>			
消音内貼り	標仕保温材 消音ファン ガラスクロス 保温厚25	26.4	m <sup>2</sup>			
計						



屋内遊戯場		空調調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線工事	循環ファンリモコン線	1	式			別紙 00-0121
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	92	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	10	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0122
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35~38.10mm程度	11	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	27.7	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	26	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 25A	6	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 20A	2	m			
計						

屋内遊戯場		空調調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0123
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式ローラ型	3.76	m3			
山砂		0.75	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式ローラ型	3.01	m3			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0124
形鋼振れ止め(冷媒)		3	%			
形鋼振れ止め(ドレン)		3	%			
計						













屋外		ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス設備		1	式			別紙 00-0146
屋外配管	PE 100A	53	m			
屋外配管	PE 50A	13	m			
屋外配管	PLP-S 50A	4	m			
屋外配管	SGP 50A	4	m			
屋外配管	SGP 20A	2	m			
埋設ホースバルブ取付	PE 50A	2	個			
絶縁ジャケット	50A	4	個			
掘削・埋戻		1	式			
カッター切		1	式			
舗装破碎		1	式			
アスファルト復旧	仮復旧	1	式			
アスファルト復旧	本復旧	1	式			
残土処理	土砂	1	式			
残土処理	アスファルト・コンクリート	1	式			

屋外		ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス設備		1	式			別紙 00-0146
入替砂		1	式			
連絡工事		3	か所			
標示シート		1	式			
メーターガス栓取付	50A	2	個			
露出型ホースバルブ取付	MG-1 20A	2	個			
強化ホース取付	20A	2	本			
ガスメーター取付	16号	1	式			
塗装		1	式			
防食テープ巻		1	式			
検圧プラグ取付		1	式			
配管支持金物取付		1	式			
標示ビン取付		3	か所			
共通仮設費		1	式			
諸経費		1	式			





困障		困障				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0156
根切り	小規模土工	5.9	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0157
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.3	m3			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0158
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

構内舗装		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設		1	式			別紙 00-0159
直接仮設 (構内舗装)		1,019	m <sup>2</sup>			
計						
根切り		1	式			別紙 00-0160
根切り	小規模土工	1,172	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0161
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	252	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	920	m3			
計						

構内舗装		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0162
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0163
舗装機械運搬 (モータレーダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードロー)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
計						

植栽		植栽				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り		1	式			別紙 00-0164
根切り	小規模土工	55.6	m3			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0165
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	55.6	m3			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0166
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						





屋外		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断接続		1	式			別紙 00-0172
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	1	か所			
計						
土工事	機械回送費共	1	式			別紙 00-0173
土工機械運搬 (バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	66.99	m3			
山砂		23.31	m3			
埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	43.68	m3			
計						

屋外		ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス設備		1	式			別紙 00-0174
屋外配管	SGP 200A 溶接	3	m			
屋外配管	SGP 150A 溶接	3	m			
屋外配管	SGP 50A 溶接	3	m			
屋外配管	PLP-W 200A 溶接	3	m			
屋外配管	PLP-W 150A 溶接	110	m			
屋外配管	PLP-W 50A 溶接	3	m			
屋外配管	PE 150A	433	m			
埋設ボールバルブ 取付	KBW-722S S	2	個			
埋設ボールバルブ 取付	PE 150A	6	個			
絶縁スベーク取付	OS型スベーク 200A	1	個			
絶縁スベーク取付	OS型スベーク 150A	1	個			
絶縁スベーク取付	OS型スベーク 50A	1	個			
掘削・埋戻		1	式			
カッター切		1	式			

屋外		ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス設備		1	式			別紙 00-0174
舗装破碎		1	式			
アスファルト復旧	仮復旧	1	式			
アスファルト復旧	本復旧	1	式			
残土処理	土砂	1	式			
残土処理	アスファルト・コンクリート	1	式			
溶接作業	200A 露出	1	式			
溶接作業	150A 露出	1	式			
溶接作業	50A 露出	1	式			
溶接作業	200A 埋設	1	式			
溶接作業	150A 埋設	1	式			
溶接作業	50A 埋設	1	式			
既設管切断		1	式			
連絡工事	PE 150A	6	か所			
標示シート		1	式			

屋外		ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス設備		1	式			別紙 00-0174
標示ピン取付		16	か所			
開所掘		1	式			
入替砂		1	式			
耐圧気密試験		1	式			
RT検査費		1	式			
エアリー作業		1	式			
共通仮設費		1	式			
諸経費		1	式			
専用カバー	N-AFV BLDユニット	1	式			
専用カバーBOX	TG-AD1	1	式			
取付作業		1	式			
共通仮設費		1	式			
諸経費		1	式			
計						











外構		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0190
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	220	m <sup>2</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0191
防音シート張り		336	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0192
仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅900(二枚布)	220	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・初類)		336	m <sup>2</sup>			
計						

仮設守衛所		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0193
遣方	小規模	4.2	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0194
墨出し	小規模 S造 地上階	4.2	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0195
養生	小規模 S造 地上階	4.2	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0196
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	4.2	m <sup>2</sup>			
計						











東入場門棟		低圧幹線		解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費	ボックス、盤類	1	式			別紙 00-0209
7ルボックス撤去	200*200*200(鋼板) 再使用しない	1	個			
照明盤撤去	295*165*150 樹脂製	1	面			
カメラ盤撤去	420*390*130 鋼板製 再使用しない	1	面			
東入場門動力盤IP-2撤去	700*1100*210 鋼板製 再使用しない	1	面			
受電切替盤撤去	300*400*160 鋼板製 再使用しない	1	面			
T-L盤分電盤A撤去	1000*600*170 鋼板製 再使用しない	1	面			
T-L盤分電盤B撤去	300*380*170 鋼板製 再使用しない	1	面			
CFCV盤撤去	500*1200*750 鋼板製 再使用しない	1	面			
東入場門分電盤1L-1撤去	700*2400*250 鋼板製 再使用しない	1	面			
東入場門分電盤1T-1撤去	700*1550*150 鋼板製 再使用しない	1	面			
変圧器盤撤去	740*580*600 鋼板製 再使用しない	1	面			
東入場門動力盤IP-2撤去	650*870*200 鋼板製 再使用しない	1	面			
照明盤撤去	295*165*150 樹脂製 再使用しない	3	面			
計						

東入場門棟		弱电設備		解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費	ケーブル類	1	式			別紙 00-0210
同軸ケーブル撤去	7C-FB 管内 再使用しない	321	m			
同軸ケーブル撤去	7C-FB ラック内 再使用しない	206	m			
KCケーブル撤去	0.5-200P 管内 再使用しない	52	m			
KCケーブル撤去	0.5-200P ラック内 再使用しない	69	m			
CPEVケーブル撤去	1.2-3P 管内 再使用しない	49	m			
CPEVケーブル撤去	1.2-3P FEP管内 再使用しない	101	m			
CPEVケーブル撤去	1.2-50P FEP管内 再使用しない	101	m			
MVVSケーブル撤去	0.75-3C 管内 再使用しない	67	m			
MVVSケーブル撤去	0.75-3C ラック内 再使用しない	137	m			
MVVSケーブル撤去	0.75-4C 管内 再使用しない	34	m			
MVVSケーブル撤去	0.75-4C ラック内 再使用しない	69	m			
AEケーブル撤去	1.2-10P 管内 再使用しない	34	m			
AEケーブル撤去	1.2-10P ラック内 再使用しない	69	m			
AEケーブル撤去	1.2-20P 管内 再使用しない	34	m			

東入場門棟		弱电設備		解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費	ケーブル類	1	式			別紙 00-0210
AEケーブル撤去	1.2-20P ラック内 再使用しない	69	m			
AEケーブル撤去	1.2-30P 管内 再使用しない	67	m			
AEケーブル撤去	1.2-30P ラック内 再使用しない	137	m			
AEケーブル撤去	1.2-50P 管内 再使用しない	67	m			
AEケーブル撤去	1.2-50P ラック内 再使用しない	137	m			
HPケーブル撤去	1.2-5P FEP管内 再使用しない	303	m			
HPケーブル撤去	1.2-10P 管内 再使用しない	34	m			
HPケーブル撤去	1.2-10P ラック内 再使用しない	69	m			
HPケーブル撤去	1.2-50P 管内 再使用しない	134	m			
HPケーブル撤去	1.2-50P ラック内 再使用しない	274	m			
CVVケーブル撤去	2sq-3C 管内 再使用しない	67	m			
CVVケーブル撤去	2sq-3C ラック内 再使用しない	137	m			
CVVケーブル撤去	2sq-4C FEP管内 再使用しない	101	m			
CCP-APケーブル撤去	0.65-10P FEP管内 再使用しない	101	m			

東入場門棟		弱电設備		解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費	ケーブル類	1	式			別紙 00-0210
CVVケーブル撤去	2sq-20C 管内 再使用しない	96	m			
CVVケーブル撤去	2sq-20C ラック内 再使用しない	75	m			
計						
撤去費	機器類	1	式			別紙 00-0211
テレビアンテナ撤去	2段 マスト共 再使用しない	1	本			
電気時計撤去	再使用しない	3	個			
表示盤撤去	1500*350*350 鋼板製 再使用しない	1	面			
表示盤撤去	800*250*180 鋼板製 再使用しない	1	面			
スピーカ撤去	露出スピーカ 再使用しない	6	個			
スピーカ撤去	屋外スピーカ 再使用しない	3	個			
監視カメラ取外し	固定レンズ付 再利用する	1	個			
監視カメラ撤去	固定レンズ付 再使用しない	2	個			
計						







東入場門棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0221
EW-1 ガス給湯器 撤去	壁掛形貯湯式 10L 1.5kw	2	台			
和風大便器 撤去		1	組			
和風大便器(掃除口付) 撤去		4	組			
ストール小便器 撤去		1	組			
ストール小便器(掃除口付) 撤去		4	組			
洗面器 撤去		8	組			
掃除流し 撤去		1	組			
HPAC-1 空冷ヒートポンプ パッケージ 室外機 撤去	セパレート 冷房:2,240kcal 暖房:3,150kcal (冷:2.6kw/暖:3.6kw)	2	台			
HPAC-1 空冷ヒートポンプ パッケージ 室内機 撤去	床置 冷房:2,240kcal 暖房:3,150kcal (冷:2.6kw/暖:3.6kw)	2	台			
HPAC-2 空冷ヒートポンプ パッケージ 室外機 撤去	セパレート 冷房:3,550kcal 暖房:4,800kcal (冷:4.1kw/暖:5.5kw)	1	台			
HPAC-2 空冷ヒートポンプ パッケージ 室内機 撤去	床置 冷房:3,550kcal 暖房:4,800kcal					

東入場門棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0221
撤去	(冷:4.1kw/暖:5.5kw)	1	台			
HPAC-3 空冷ヒートポンプ パッケージ 室外機 撤去	セパレート 冷房:4,500kcal 暖房:6,000kcal (冷:5.2kw/暖:7.2kw)	2	台			
HPAC-3 空冷ヒートポンプ パッケージ 室内機 撤去	床置 冷房:4,500kcal 暖房:6,000kcal (冷:5.2kw/暖:7.2kw)	2	台			
HPAC-4 空冷ヒートポンプ パッケージ 室外機 撤去	セパレート 冷房:18,500kcal 暖房:19,500kcal (冷:21.5kw/暖:22.6kw)	1	台			
HPAC-4 空冷ヒートポンプ パッケージ 室内機 撤去	床置 冷房:18,500kcal 暖房:19,500kcal (冷:21.5kw/暖:22.6kw)	1	台			
HPAC-5 空冷ヒートポンプ パッケージ 室外機 撤去	セパレート 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw	2	台			
HPAC-5 空冷ヒートポンプ パッケージ 室内機 撤去	壁掛型 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw	2	台			
PAC-1 ルームエアコン 室外機 撤去	セパレート 冷房:2.8kw 暖房:3.6kw	1	台			

東入場門棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0221
PAC-1 ルームエアコン 室内機 撤去	壁掛型 冷房:2.8kw 暖房:3.6kw	1	台			
RLV-1 全熱交換器 撤去	天井埋込型 120m3/h	3	台			
RLV-2 全熱交換器 撤去	天井埋込型 500m3/h	4	台			
DV-1 換気扇 撤去	天井埋込型 低騒音型 276m3/h	1	台			
DV-2 換気扇 撤去	天井埋込型 低騒音型 600m3/h	1	台			
V-1 換気扇 撤去	200Φ スイッチ付 560m3/h	7	台			
冷媒ガス回収費		1	式			
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.16	t			
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.11	t			
計						

屋外		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0222
a バート樹 撤去	600×600 二重化粧蓋 100Φ SC-3 樹深さ800H	1	組			
b バート樹 撤去	600×600 二重化粧蓋 125Φ SC-3 樹深さ860H	1	組			
c バート樹 撤去	600×600 二重化粧蓋 125Φ SC-3 樹深さ870H	1	組			
d バート樹 撤去	600×600 二重化粧蓋 150Φ SC-3 樹深さ890H	1	組			
e バート樹 撤去	600×600 MHB 150Φ SC-3 樹深さ900H	1	組			
f バート樹 撤去	600×600 MHB 150Φ SC-3 樹深さ1,210H	1	組			
h バート樹 撤去	450×450 二重化粧蓋 100Φ SC-1 樹深さ500H	1	組			
屋外排水管VP 撤去	地中埋設 150A	14	m			
屋外排水管VP 撤去	地中埋設 125A	3.5	m			
屋外排水管VP 撤去	地中埋設 100A	12.5	m			
計						







バス待合棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0234
養生 (塗装改修)		648	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0235
整理清掃後片付け (塗装改修)		648	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0236
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	648	m <sup>2</sup>			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0237
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	648	m <sup>2</sup>			
計						

発生材処理		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0238
発生材積込み	無筋コンクリート 機械	9.9	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	モルタル 機械	1.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	木くず① 機械	0.5	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	木くず② 機械	2.9	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	伐採木 機械	1.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	廃ﾌﾗ 機械	3	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	碎石 機械	2.6	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ﾀｲﾙ 機械	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	廃ﾌﾞｰﾄﾞ類 機械	4.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	がれき類 機械	16.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	石綿含有建材 機械	0.1	m <sup>3</sup>			
計						















東スタンド		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式			別紙 00-0258
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 175mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 150mm	3	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 125mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0259
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	10.22	m3			
山砂		3.11	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	7.11	m3			
計						

東スタンド		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0260
FE-1 送風機 排気系統 撤去	天吊ファン 2,400m3/h 300φ 0.4kW	1	台			
V-1 換気扇 排気系統 撤去	天井埋込形 430m3/h 150φ 0.16kW	4	台			
V-4 換気扇 排気系統 撤去	有圧換気扇 4,020m3/h 40cm	1	台			
F-16 送風機 排気系統 撤去	天吊シロッコファン 1,020m3/h No.1 1/4	1	台			
F-19 送風機 排気系統 撤去	天吊シロッコファン 5,000m3/h	1	台			
F-20 送風機 給気系統 撤去	床置 5,000m3/h	1	台			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	10	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
大便器撤去	栓式 再使用しない	1	組			
計						

東スタンド		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	給水・排水・空調	1	式			別紙 00-0261
給水管VA撤去	便所 80A	0.5	m			
給水管VA撤去	便所 50A	2.9	m			
給水管VA撤去	便所 40A	7.9	m			
給水管VA撤去	便所 32A	2.7	m			
給水管VA撤去	便所 25A	23.1	m			
給水管VA撤去	便所 20A	28.7	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	0.5	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 50A 再使用しない	0.2	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 40A 再使用しない	6.1	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	8.2	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 20A 再使用しない	28.7	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 再使用しない	2.7	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	1.8	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	2.7	m			

東スタンド		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	給水・排水・空調	1	式			別紙 00-0261
給水管 保温撤去	ポリスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	14.9	m			
污水管CIP撤去	便所 100A	6.5	m			
污水管CIP撤去	便所 75A	13	m			
污水管CIP撤去	便所 50A	1.5	m			
雑排水管GP撤去	屋内一般 125A	5.5	m			
雑排水管GP撤去	便所 100A	10.9	m			
雑排水管GP撤去	便所 65A	1.5	m			
雑排水管GP撤去	便所 50A	7.1	m			
雑排水管GP撤去	便所 40A	10.7	m			
雑排水管GP撤去	便所 32A	4.4	m			
通気管VP撤去	便所 65A	8.9	m			
通気管VP撤去	便所 50A	13.1	m			
通気管VP撤去	便所 32A	1.4	m			
冷媒管撤去	液管 6.35Φ	2	m			

東スタンド		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	給水・排水・空調	1	式			別紙 00-0261
冷媒管撤去	液管 9.52Φ	1	m			
冷媒管撤去	ガス管 9.52Φ	2	m			
冷媒管撤去	ガス管 15.9Φ	1	m			
ドレン管VP撤去	屋内一般 20A	3	m			
リモコン線撤去		3.5	m			
床上掃除口撤去	40A	1	個			
床上掃除口撤去	50A	2	個			
床上掃除口撤去	100A	1	個			
計						

東スタンド		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	ガス	1	式			別紙 00-0262
屋内配管撤去		43	m			
既設管切断		1	式			
既設バルブ撤去		10	か所			
既設ストレーナー撤去		4	か所			
既設圧力調整弁撤去		6	か所			
ファン部閉塞作業		4	か所			
ファン溶接取付		1	か所			
貫通部モルタル補修		1	式			
高所作業費		1	式			
共通仮設費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

東スタンド		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0263
スパイラルダクト(低圧、高圧1,2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	36	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	18.6	m <sup>2</sup>			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	9.25	m <sup>2</sup>			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	1.25	m <sup>2</sup>			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	5.2	m <sup>2</sup>			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	16.1	m <sup>2</sup>			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	3.2	m <sup>2</sup>			
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	9.5	m <sup>2</sup>			
風量調整ダンパー撤去	FVD 2,000 650	2	個			
風量調整ダンパー撤去	FVD 1,500 700	1	個			
風量調整ダンパー撤去	FVD 2,400 800	1	個			
風量調整ダンパー撤去	FVD 1,100 700	1	個			
風量調整ダンパー撤去	FVD 1,800 600	2	個			
防火・防煙ダンパー撤去	SFD 2,000 1,000	4	個			

東スタンド		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0263
防火・防煙ダンパー撤去	SFVD 900 300	1	個			
吸込口撤去	HS 500 300	5	個			
吸込口撤去	HS 350 350	1	個			
吹出口	VHS 500 300	5	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0264
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	10.42	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	10.42	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

545

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(共通)						
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m (設置/撤去/賃料/基本料/運搬) 共 16か月	130	m			
パネルゲート	W8000×H1800 16か月	1	か所			
(新築)						
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m (設置/撤去/賃料/基本料/運搬) 共 11か月	150	m			
パネルゲート	W4000×H1800 11か月	2	か所			
A型パネルゲート	H=800 (設置/撤去/賃料/基本料/運搬) 共 11か月	11	m			
交通誘導員		140	人			
揚重機械器具 [屋内遊技場]		1	式			別紙 00-0265
揚重機械器具 [屋外遊技場]		1	式			別紙 00-0266
揚重機械器具 [渡り廊下①]		1	式			別紙 00-0267
揚重機械器具 [渡り廊下②]		1	式			別紙 00-0268
化学物質の 濃度測定	予備濃度測定	3	か所			
化学物質の 濃度測定	濃度測定(引渡し前)	3	か所			
(改修)						

共通仮設費(積上) 明細

546

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化学物質の 濃度測定	ホルムアルデヒド	7	か所			
化学物質の 濃度測定	トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン	7	か所			
(解体)						
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m (設置/撤去/賃料/基本料/運搬) 共 3か月	300	m			
A型パネルゲート	H=800 (設置/撤去/賃料/基本料/運搬) 共 3か月	33	m			
パネルゲート	W4000×H1800 6か月	5	か所			
仮設樹脂製敷板	(設置/撤去/賃料/基本料/運搬) 共 3か月	440	m <sup>2</sup>			
交通誘導員		120	人			
環境濃度測定費 [東入場門]		1	式			
環境濃度測定費 [連絡通路]		1	式			
環境濃度測定費 [外構]		1	式			
計						

