

数量総括表

費目・工種・施工名称など	規格	単位	積算数量	備考
設計業務委託費				
調査、計画業務				
調査業務				
清掃・調査工			1	
管路施設清掃工				
高圧洗浄車清掃工	管径200～250mm 土砂深率5%	m	518.50	
高圧洗浄車清掃工	管径400mm 土砂深率5%	m	65.80	
管路施設調査工				
本管TVカメラ調査工		m	584.30	
換気工				
換気設備工		日	5	
報告書作成工				
報告書作成工(本管TVカメラ調査工)	ヒューム管、塩ビ管	m	89.05	
報告書作成工(本管TVカメラ調査工)	陶管	m	495.25	
安全費				
交通誘導警備員A		人	3	
交通誘導警備員B		人	7	

				区間延長	管渠延長	MH控除
44810-28-1	円形	陶管	250	15.50	15.05	0.45
44815-14	円形	陶管	250	27.90	27.00	0.9
44815-18	円形	陶管	250	22.70	21.80	0.9
44815-52	円形	硬質塩化ビニル（薄肉）管	250	24.15	23.25	0.9
44815-66	円形	陶管	250	24.35	23.45	0.9
44820-6	円形	ヒューム管	400	37.30	36.40	0.9
44820-7	円形	ヒューム管	400	30.30	29.40	0.9
44820-44	円形	陶管	250	32.90	32.00	0.9
44820-54	円形	陶管	250	7.45	6.55	0.9
44820-55	円形	陶管	250	24.80	23.90	0.9
44820-56	円形	陶管	250	22.85	21.95	0.9
44820-57	円形	陶管	250	22.80	21.90	0.9
44820-58	円形	陶管	250	26.20	25.30	0.9
44820-59	円形	陶管	250	6.55	5.65	0.9
44820-60	円形	陶管	250	10.80	9.90	0.9
44820-62	円形	陶管	250	24.40	23.50	0.9
44820-63	円形	陶管	250	24.80	23.90	0.9
44820-64	円形	陶管	250	24.85	23.95	0.9
44820-65	円形	陶管	250	24.75	23.85	0.9
44820-66	円形	陶管	250	24.85	23.95	0.9
44820-67	円形	陶管	250	19.80	18.90	0.9
44820-68	円形	陶管	250	19.80	18.90	0.9
44820-70	円形	陶管	200	33.00	32.10	0.9
44820-74	円形	陶管	200	18.80	17.90	0.9
44820-79	円形	陶管	200	34.35	33.45	0.9
44820-80	円形	陶管	200	16.90	16.075	0.825
44911-130	円形	陶管	200	5.15	4.325	0.825
			合計	608.00	584.30	

管種	管種
陶管	495. 25
硬質塩化ビニル（薄肉）管	23. 25
ヒューム管	65. 80
合計	584. 30

管径	延長
400	65. 80
250	414. 65
200	103. 85
合計	584. 30