

参考

工事名称 旧三田川住宅2・3棟解体工事
工事場所 周南市大字徳山5811番地の5、5811番地の6
工 期 着手の日から255日間

工事概要
■解体工事
旧三田川住宅2棟 RC造5階建/延床面積1,030.5㎡
3棟 RC造5階建/延床面積1,030.5㎡
物置、駐輪場、外構等の撤去含む

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費 (率計算分 + 積上げ分)		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

建築工事 科目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

8

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

[illegible]

2棟解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
内部足場		1	式			別紙 00-0002
災害防止		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0004
計			式			

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■建物解体						
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用	105	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用	6	m3			
躯体解体	圧砕機主体	510	m3			
鉄筋切断	集積共	621	m3			
埋戻し(A種)	山砂の類 運搬費共	86.3	m3			
小計						
■内部解体						
内部造作材撤去		1,031	m ²			
小計						
■石綿除去						
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	12.8	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	749	m ²			
アスファルト防水撤去	集塵装置付デイスグラインダ-ケルン工法	1	式			別紙 00-0005
VP塗装撤去	集塵装置付デイスグラインダ-ケルン工法	1	式			別紙 00-0006

建築工事 細目別内訳

14

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集塵装置付ディスクライナー工法 一部カーペット含む	1	式			別紙 00-0007
壁紙撤去	手工具外工法	1	式			別紙 00-0008
天井加工撤去	手工具外工法 (養生費は他撤去に含む)	1	式			別紙 00-0009
小計						
■電気設備撤去						
電気設備撤去費 (照明器具)	照明器具73個、外灯2個	1	式			別紙 00-0010
電気設備撤去費 (盤類)	盤類2面、住宅盤20面	1	式			別紙 00-0011
電気設備撤去費 (弱電機器)	盤類3面、アンテナ2本	1	式			別紙 00-0012
小計						
■機械設備撤去						
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0013
給水設備撤去		1	式			別紙 00-0014
排水設備撤去		1	式			別紙 00-0015
給湯設備撤去		1	式			別紙 00-0016
ガス設備撤去		1	式			別紙 00-0017

建築工事 細目別内訳

15

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断閉栓		1	式			別紙 00-0018
土工事		1	式			別紙 00-0019
小計						
■建物解体 物置2						
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用	4.3	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用	5.8	m3			
鉄筋切断	集積共	10.1	m3			
木造建屋解体	手こわし・機械併用	60	m ²			
埋戻し(A種)	山砂の類 運搬費共	2.3	m3			
小計						
■石綿除去 物置2						
屋根材撤去	非破壊手工具解体	1	式			別紙 00-0020
小計						
計						

3棟解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0021
内部足場		1	式			別紙 00-0022
災害防止		1	式			別紙 00-0023
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■建物解体						
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用	105	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用	6	m3			
躯体解体	圧砕機主体	510	m3			
鉄筋切断	集積共	621	m3			
埋戻し(A種)	山砂の類 運搬費共	86.3	m3			
小計						
■内部解体						
内部造作材撤去		1,031	m ²			
小計						
■石綿除去						
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	9.6	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	774	m ²			
アスファルト防水撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	1	式			別紙 00-0025
VP塗装撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	1	式			別紙 00-0026

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集塵装置付デイスケ・ライダークン工法	1	式			別紙 00-0027
壁紙撤去	手工具外ソ工法	1	式			別紙 00-0028
天井加断撤去	手工具外ソ工法 (養生費は他撤去に含む)	1	式			別紙 00-0029
小計						
■電気設備撤去						
電気設備撤去費 (照明器具)	照明器具80個、外灯1個	1	式			別紙 00-0030
電気設備撤去費 (盤類)	盤類2面、住宅盤20面	1	式			別紙 00-0031
電気設備撤去費 (弱電機器)	盤類3面、アンテナ2本	1	式			別紙 00-0032
小計						
■機械設備撤去						
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0033
給水設備撤去		1	式			別紙 00-0034
排水設備撤去		1	式			別紙 00-0035
給湯設備撤去		1	式			別紙 00-0036
ガス設備撤去		1	式			別紙 00-0037

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0038
小計						
■建物解体 物置3						
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用	4.3	m3			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧碎機併用	5.8	m3			
鉄筋切断	集積共	10.1	m3			
木造建屋解体	手こわし・機械併用	60	m ²			
埋戻し(A種)	山砂の類 運搬費共	2.3	m3			
小計						
■石綿除去 物置3						
屋根材撤去	非破壊手工具解体	1	式			別紙 00-0039
小計						
計						

外構工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■ポンプ室解体						
基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用	9.6	m3			
躯体解体	圧砕機主体	5.8	m3			
鉄筋切断	集積共	15.4	m3			
埋戻し(A種)	山砂の類 運搬費共	18.8	m3			
小計						
■ポンプ室 電気設備撤去						
電気設備撤去費 (照明器具)	照明器具2個	1	式			別紙 00-0040
電気設備撤去費 (盤類)	盤類撤去2面	1	式			別紙 00-0041
小計						
■外構解体						
アスファルト舗装 とりこわし	機械 集積共	1,008	m ²			
カッター入れ	アスファルト面 厚さ20mm	3.8	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	6.9	m			
CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	0.2	m3			

外構工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U字側溝撤去	W180側溝のみ	23.2	m			
U字側溝撤去	グレーチング 蓋共	8.8	m			
排水管撤去	VPφ89	64	m			
排水管撤去	ヒューム管φ200	50	m			
排水樹撤去	450角	14	か所			
排水樹撤去	500角	5	か所			
土間コンクリート撤去		2.8	m3			
車止め撤去	120x120x600	0.2	m3			
L型側溝撤去	片壁t100×h175/底板W450×H100	170	m			
道路樹撤去		6	か所			
境界ブロッグ撤去	コンクリートブレーカ 集積共 W180xH300	3.7	m3			
いガ 積み撤去	コンクリートブレーカ 集積共 W100xH60	0.1	m3			
看板撤去		1	か所			
外灯基礎撤去		3	か所			
看板用支柱撤去		1	か所			

発生材運搬・処分		発生材運搬				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	機械	1	式			別紙 00-0046
2重密封・フコ詰	アス'ト含有建材	37	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 コンクリート類 D1D区間有り 2.0km以下	280	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 土砂類 D1D区間有り 28.5km以下	38.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 アスファルト類 D1D区間有り 28.5km以下	12	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 木材類 D1D区間有り 28.5km以下	100	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 廃ブ'ラ類 D1D区間有り 5.5km以下	5	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 畳 D1D区間有り 5.5km以下	8	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バ'ック0.28m3 拔根 D1D区間有り 27.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バ'ック0.13m3 石こうボ'ード類 D1D区間有り 6.5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 ガ'ラス D1D区間有り 60.0km以下	13.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 陶器類 D1D区間有り 60.0km以下	18.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 石綿石こうボ'ード類 D1D区間有り 60.0km以下	12.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 がれき類 D1D区間有り 12.0km以下	64.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ'ック0.45m3 金属くず D1D区間有り 60.0km以下	84.1	m3			

[illegible]

発生材運搬・処分		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 無筋コンクリート類 中間処理	280	台			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 金属類 中間処理	17	台			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 アスファルト類 中間処理	12	台			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 木材類 中間処理	50	t			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 廃プラスチック類 中間処理	4	t			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 畳類 中間処理	396	枚			
発生材処分費	ダンプトラック 4t積 伐根類 中間処理	1.7	t			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 石膏ボード類 中間処分	3	t			
発生材処分費	ダンプトラック 4t積 ガラス類 最終処分	13.1	m3			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 陶磁器類 最終処分	4	台			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 石綿含有石膏ボード類 最終処分	12.4	m3			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 がれき類 最終処分	84	t			
発生材処分費	ダンプトラック 10t積 金属くず 最終処分	19	台			
発生材処分費	ダンプトラック 2t積 ガラス類（蛍光管） 中間処理	20.1	kg			
アスベスト除去 発生材処分費	最終処分	37	m3			

[illegible]

2棟解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料 基本料共 22m未満 供用60日	780	m ²			
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料 基本料共 22m未満 供用30日	72	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料共 供用60日	53.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料共 供用30日	24	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場	掛払い手間 賃料 基本料共 供用30日	1,031	m ²			
内部仕上足場	掛払い手間 賃料 基本料共 供用5日	60	m ²			
計						

2棟解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0003
防音シート	掛払い手間 賃料 基本料共 供用60日	780	m ²			
防音シート	掛払い手間 賃料 基本料共 供用30日	72	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	780	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	72	m ²			
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	53.6	m			
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	24	m			
仮設材運搬 (シートネット類)		780	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		72	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	1,031	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) 計	平家建	60	m ²			

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	1	式			別紙 00-0005
養生費	隔離措置	1	式			
真空掃除機		8	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		130	m ²			
防水層及び接着材撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	130	m ²			
加バールアップ 剤散布		130	m ²			
整理清掃後片付け		130	m ²			
石綿作業主任者		8	日			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VP塗装撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	1	式			別紙 00-0006
養生費	隔離措置	1	式			
真空掃除機		15	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		135	m ²			
ELカドVP撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	135	m ²			
加バールアップ 剤散布		135	m ²			
整理清掃後片付け		135	m ²			
石綿作業主任者		15	日			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集塵装置付ディスクライダ-ルン工法 一部カバー含む	1	式			別紙 00-0007
養生費	隔離措置	1	式			
真空掃除機		4	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		174	m ²			
床シート及び接着材撤去	集塵装置付ディスクライダ-ルン工法	174	m ²			
カバーアップ 剤散布		174	m ²			
整理清掃後片付け		174	m ²			
石綿作業主任者		4	日			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁紙撤去	手工具外ソ工法	1	式			別紙 00-0008
養生費	隔離措置	1	式			
真空掃除機		15	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		597	m ²			
壁紙及び接着材撤去	手工具外ソ工法	597	m ²			
カバーアップ 剤散布		597	m ²			
整理清掃後片付け		597	m ²			
石綿作業主任者		15	日			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井加取撤去	手工具外シ工法 (養生費は他撤去に含む)	1	式			別紙 00-0009
真空掃除機		2	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルタ-他消耗品		1	式			
湿潤化措置		24.7	m ²			
加取及び接着材撤去	手工具外シ工法	24.7	m ²			
加取-アップ 剤散布		24.7	m ²			
整理清掃後片付け		24.7	m ²			
石綿作業主任者		2	日			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備撤去費 (照明器具)	照明器具73個、外灯2個	1	式			別紙 00-0010
照明器具a撤去	露出型蛍光灯 FL10W×1 再使用しない	20	個			
照明器具b撤去	露出型蛍光灯 FCL20W×1 再使用しない	19	個			
照明器具c撤去	白熱灯器具 1L40W	33	個			
照明器具撤去	露出型蛍光灯 FL20W×1 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	外灯 水銀灯HF40W ボール共 再使用しない	2	個			
計						
電気設備撤去費 (盤類)	盤類2面、住宅盤20面	1	式			別紙 00-0011
分電盤撤去	住戸用分電盤 樹脂製 380*240*70 再使用しない	20	面			
分電盤撤去	共用分電盤 鋼板製 650*850*170 再使用しない	2	面			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備撤去費 (弱電機器)	盤類3面、アンテナ2本	1	式			別紙 00-0012
端子盤撤去	共用端子盤 銅板製 700*800*200 再使用しない	1	面			
屋上アンテナ 撤去	2段 壁付マスト共 再使用しない	2	個			
機器収容箱 撤去	樹脂製 510*410*180 再使用しない	1	面			
機器収容箱 撤去	樹脂製 800*640*250 再使用しない	1	面			
計						
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0013
洋風便器撤去	タワ式 再使用しない	20	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	20	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	20	個			
鏡撤去	再使用しない	19	枚			
換気扇撤去	150φ以下	15	台			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去		1	式			別紙 00-0014
給水・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	地中配管 20A	42.7	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	地中配管 40A	35	m			
給水・白ガス管撤去	地中配管 40A	12.9	m			
水栓撤去	13A	59	個			
量水器撤去	15A	1	個			
仕切弁撤去	80A	1	個			
揚水ポンプ撤去	1.5kW	2	台			
高架水槽撤去	FRP製2.0m3(重量機器)	1	基			
高架水槽架台撤去	L-50×50×4	29.4	kg			
高架水槽架台撤去	L-65×65×6	759	kg			
高架水槽架台撤去	C-100×50×5	292	kg			
高架水槽搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	1	基			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去		1	式			別紙 00-0015
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 100A	4.8	m			
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 125A	31.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 125A	32.5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 150A	9.9	m			
イバート樹(防水ふた)撤去	450 × 450	4	組			
イバート樹(防水ふた)撤去	500 × 500	2	組			
ため樹撤去	400 × 400	2	組			
ため樹撤去	450 × 450	1	組			
トラップ 樹撤去	500 × 500	1	組			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯設備撤去		1	式			別紙 00-0016
排気筒撤去	口径 100 φ	12.6	m			
排気筒撤去	口径 300 φ	23.6	m			
排気筒トップ 撤去	口径 300 φ	2	個			
計						
ガス設備撤去		1	式			別紙 00-0017
ガス・配管用炭素鋼鋼管撤去	防食テープ巻 地中配管 50A	31.9	m			
計						
配管切断閉栓		1	式			別紙 00-0018
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所			
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所			
計						

2棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0019
根切り(機械)	ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	67.2	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸｰﾗ型	67.2	m3			
計						
屋根材撤去	非破壊手工具解体	1	式			別紙 00-0020
真空掃除機		3	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		72.6	m ²			
屋根材撤去	非破壊手工具解体	72.6	m ²			
整理清掃後片付け		72.6	m ²			
石綿作業主任者		3	日			
計						

3棟解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0021
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料 基本料共 22m未満 供用60日	780	m ²			
枠組本足場	建枠 600×1700 布枠500 掛払い手間 賃料 基本料共 22m未満 供用30日	72	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料共 供用60日	53.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料 基本料共 供用30日	24	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0022
内部仕上足場	掛払い手間 賃料 基本料共 供用30日	1,031	m ²			
内部仕上足場	掛払い手間 賃料 基本料共 供用5日	60	m ²			
計						

3棟解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0023
防音シート	掛払い手間 賃料 基本料共 供用60日	780	m ²			
防音シート	掛払い手間 賃料 基本料共 供用30日	72	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	780	m ²			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅600	72	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	53.6	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	24	m			
仮設材運搬 (シートネット類)		780	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		72	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	1,031	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	60	m ²			
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水撤去	集塵装置付ディスク ラインダ ーケルン工法	1	式			別紙 00-0025
養生費	隔離措置	1	式			
真空掃除機		8	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		130	m ²			
防水層及び接着材撤去	集塵装置付ディスク ラインダ ーケルン工法	130	m ²			
カバーアップ 剤散布		130	m ²			
整理清掃後片付け		130	m ²			
石綿作業主任者		8	日			
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VP塗装撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	1	式			別紙 00-0026
養生費	隔離措置	1	式			
真空掃除機		15	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		135	m ²			
モルタルVP撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	135	m ²			
加バードアップ 剤散布		135	m ²			
整理清掃後片付け		135	m ²			
石綿作業主任者		15	日			
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニール床シート撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	1	式			別紙 00-0027
養生費	隔離措置	1	式			
真空掃除機		3	日			
作業衣・呼吸用保護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		147	m ²			
床シート及び接着材撤去	集塵装置付デイスカフラインダールン工法	147	m ²			
加バードアップ 剤散布		147	m ²			
整理清掃後片付け		147	m ²			
石綿作業主任者		3	日			
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備撤去費 (照明器具)	照明器具80個、外灯1個	1	式			別紙 00-0030
照明器具a撤去	露出型蛍光灯 FL10W×1 再使用しない	20	個			
照明器具b撤去	露出型蛍光灯 FCL20W×1 再使用しない	19	個			
照明器具c撤去	白熱灯器具 1L40W	37	個			
照明器具撤去	露出型蛍光灯 FL20W×1 再使用しない	4	個			
照明器具撤去	外灯 水銀灯HF40W ホ-ル共 再使用しない	1	個			
計						
電気設備撤去費 (盤類)	盤類2面、住宅盤20面	1	式			別紙 00-0031
分電盤撤去	住戸用分電盤 樹脂製 380*240*70 再使用しない	20	面			
分電盤撤去	共用分電盤 鋼板製 650*850*170 再使用しない	2	面			
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備撤去費 (弱電機器)	盤類3面、アンテナ2本	1	式			別紙 00-0032
端子盤撤去	共用端子盤 鋼板製 700*800*200 再使用しない	1	面			
屋上アンテナ 撤去	2段 壁付マスト共 再使用しない	2	個			
機器収容箱 撤去	樹脂製 510*410*180 再使用しない	1	面			
機器収容箱 撤去	樹脂製 800*640*250 再使用しない	1	面			
計						
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0033
洋風便器撤去	タワ式 再使用しない	20	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	20	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	20	個			
鏡撤去	再使用しない	20	枚			
換気扇撤去	150φ以下	16	台			
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水設備撤去		1	式			別紙 00-0034
給水・硬質ポリ塩化ビニル管撤去	地中配管 20A	15.1	m			
給水・白ガスを撤去	地中配管 40A	4.7	m			
水栓撤去	13A	59	個			
量水器撤去	15A	1	個			
仕切弁撤去	80A	1	個			
揚水ポンプ撤去	1.5kW	2	台			
高架水槽撤去	FRP製2.0m3（重量機器）	1	基			
高架水槽架台撤去	L-50×50×4	29.4	kg			
高架水槽架台撤去	L-65×65×6	759	kg			
高架水槽架台撤去	C-100×50×5	292	kg			
高架水槽搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	1	基			
計						

3棟解体		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備撤去		1	式			別紙 00-0035
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 100A	4.7	m			
排水・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	地中配管 125A	22.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 125A	1.4	m			
イバート樹(防水ふた)撤去	450×450	4	組			
イバート樹(防水ふた)撤去	500×500	1	組			
トラップ 樹撤去	500×500	1	組			
計						
給湯設備撤去		1	式			別紙 00-0036
排気筒撤去	口径 100φ	12.6	m			
排気筒撤去	口径 300φ	23.6	m			
排気筒トップ撤去	口径 300φ	2	個			
計						

外構工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備撤去費 (照明器具)	照明器具2個	1	式			別紙 00-0040
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	個			
計						
電気設備撤去費 (盤類)	盤類撤去2面	1	式			別紙 00-0041
分電盤撤去	ポンプ制御盤 銅板製 500*1000*200 再使用しない	1	面			
分電盤撤去	電力量計箱 樹脂製 200*400*170 再使用しない	1	面			
計						

外構工事		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮音壁撤去	H=2,000 L=28,700 基礎: □400x600H共 石綿含有建材撤去含む	1	式			別紙 00-0042
・遮音壁撤去	H=2,000 L=28,700					
真空掃除機		3	日			
作業衣・呼吸用保 護具		1	式			
フィルター他消耗品		1	式			
湿潤化措置		57.4	m ²			
遮音壁撤去	非破壊手工具解体	57.4	m ²			
整理清掃後片付け		57.4	m ²			
石綿作業主任者		3	日			
・遮音壁支柱撤去	□-125x75x3.2	34	本			
・遮音壁基礎撤去	基礎: □400x600H 34か所	3.3	m ³			
計						

[illegible]

