

参考

工事名称 戸田支所・市民センター内部改修工事
工事場所 周南市大字戸田2845番地の2
工 期 着手の日から150日間

工事概要
建築一式工事、電気・空調設備工事含む
便所、建具、内装及びその他改修

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 (率計算分+積上げ分)	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

11

[illegible]

12

建築工事		便所改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<撤去> カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	25.5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.4	m3			
コンクリートﾌﾟﾚｰｸ撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	1	m3			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	31.6	m ²			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	14.2	m ²			
天井下地撤去	集積共	18.2	m ²			
天井点検口撤去	集積共	3	か所			
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	18.2	m ²			
ﾄｲﾚﾌﾟｰｽ撤去		23.8	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	2.6	m ²			
<床改修> 普通コンクリート	Fc=21、S15	1.3	m3			
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0007
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0008

建築工事		便所改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通型枠	小型構造物	0.6	㎡			
型枠運搬費	2t車 30km程度 往復	0.6	㎡			
ゲミカルアンカー	D10 L490	60	本			
鉄筋溶接	片面10d	30	か所			
床コンクリート均し	金ごて タイル下地	36.4	㎡			
ビニル床シート	抗菌・防滑仕様 厚さ2.0 複層ビニル床シート 熱溶接工法	33.2	㎡			
汚垂石	600×750(800) t6 材料代、加工費、施工費共	6	枚			
<壁改修> 軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	6.6	㎡			
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅠ) Ⅲ類 施ゆう 150mm角 モルタル面	14	㎡			
<天井改修>						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	18.2	㎡			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	18.2	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			

建築工事		便所改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	18.2	㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	29.7	m			
<トイレ・ス・戸> LSD-1	取付・運搬費共	2	か所			
TB-1	取付・運搬費共	2	か所			
木製戸取付	建込み手間	2	か所			
<ベビチェア>						
ベビチェア	コーナー設置タイプ アンカボルト、固定金物一式 取付費共	2	か所			
<換気設備> 取外し再取付け		1	式			別紙 00-0018
<電気設備>						
電灯分岐						
LED照明器具 取外し再取付	ペースライト露出型 LSS10-2相当	1	個			
LED照明器具 取外し再取付	直管ペースライト FL20W×1富士型相当	2	個			
LED照明器具 取外し再取付	直管ペースライト FL40W×1富士型相当	2	個			

建築工事		便所改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 取外し再取付	LED電球シーリングライト 1L40W×1相当	1		個			
コンセント分岐							
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3		個			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	1		m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	13		m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9		m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2		m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2		個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1		個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1		個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1		個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) シェンクションボックス	3		個			
壁貫通		1		箇所			
埋込コンセント 取外し再取付	2P15AE×2 ET付	2		個			
EM-EEF 取外し再取付	2.0mm- 3C ヒット・天井	2		m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

17

建築工事		建具改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
<撤去>							
アルミ製扉撤去	両開き戸 扉のみ 集積共 フロアビンジ 共		14.4	m ²			
ガラス撤去	集積共		7.1	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共		3.6	m			
ふすま撤去	扉のみ 集積共		8.6	m ²			
アルミハネル撤去			2	か所			
<新設>							
AD-1 カバー工法	材工共		1	か所			
AD-2 カバー工法	材工共		1	か所			
AD-3 カバー工法	材工共		1	か所			
AD-4 カバー工法	材工共		1	か所			
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 2.0m ² 以下 ガセット 清掃共		2.3	m ²			
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 4.0m ² 以下 ガセット 清掃共		4.8	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具		3.6	m			
引違いふすま 取付け			3	か所			

建築工事 細目別内訳

18

[illegible]

建築工事		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<撤去>						
床長尺塩ビシート撤去	アスベスト含有 集積共	82.5	m ²			
床・縁甲板フローリング撤去	集積共	2.7	m ²			
壁クロス撤去	集積共	199	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	46.8	m			
カーテンレール撤去		5.2	m			
ブラインド撤去	よこ型	53.6	m ²			
<新設>						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	60.1	m ²			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	22.4	m ²			
階段滑り止め	ステンレス製 フラットエンド [※] (ビニル製) 共幅35	31.7	m			
天然木化粧複合フローリングボード張り	C種 厚さ12 なら小口材共	2.7	m ²			
不燃壁紙張り	壁 織物、紙程度 モルタル面 素地B種 接着剤 2種1号	199	m ²			
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	199	m ²			
ビニル幅木	高さ100	27.2	m			

建築工事		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段ビニル幅木	稲妻 高さ100	19.6	m			
Uカットシール材充填工法	シーリング用材	1	m			
E P 塗り改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	7.9	m ²			
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	7.3	m			
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	34.4	m			
固定手すり	I型 6-22-6 樹脂被覆タイプ	2	か所			
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 重量用(10-90)	5.2	m			
ベネシアブラインド	スラット幅25 横型コード式 アルミ製	53.6	m ²			
<空調設備>						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0014
冷媒管		1	式			別紙 00-0015
硬質塩化ビニル管	結露防止層付 20A	3	m			
I種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0016
配管分岐		1	式			別紙 00-0017

建築工事		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<電気設備>						
電灯分岐						
LED非常照明器具 取外し再取付	階段非常照明(露出型)	2	個			
LED照明器具 取外し再取付	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	2	個			
埋込スイッチ 取外し再取付	1P15A×1	1	個			
埋込スイッチ 取外し再取付	3W15A×1	2	個			
埋込スイッチ 取外し再取付	4W15A×1	1	個			
埋込スイッチ 取外し再取付	1P15A×2	1	個			
埋込スイッチ 取外し再取付	1P15A×1＋PL×1	2	個			
埋込スイッチ 取外し再取付	1P15A×1＋3W15A×2	1	個			
埋込スイッチ 取外し再取付	1P15A×4	1	個			
コンセント分岐						
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 － 125V	1	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	2	個			
埋込コンセント 取外し再取付	2P15A×1	2	個			

[illegible]

建築工事		その他改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<撤去>						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	1.6	m ²			
傘立て撤去	集積共	1	か所			
<新設>						
ｽﾛｰﾌﾞ 手すり	ｱﾙﾐ製 1段 R端部、支柱、ｶﾞｰﾍﾞｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ 材工共	14.2	m			
手すりｺｰﾅｰ加算		2	か所			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21、S15	0.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0009
床ｺﾝｸﾘｰﾄ均し	金ごて ﾀｲﾙ下地	1	m ²			
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 I 類 無ゆう 100mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ共	1	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	便所改修	50.4	m ²			
墨出し(内部改修)	建具改修	14.4	m ²			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	便所改修	50.4	m ²			
養生(内部改修)	建具改修	14.4	m ²			
養生(内部改修)	内装改修	158	m ²			
養生(内部改修)	その他改修	1.6	m ²			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	25.2	m ²			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	60.5	m ²			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	便所改修	50.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	建具改修	14.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	内装改修	158	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	その他改修	1.6	m ²			
計						
内部足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場 掛け払、基本料、賃料、 階高4.0m以下 供用30日	55.9	m ²			
内部階段仕上足場	脚立足場 掛け払、基本料、賃料、 共用30日	16	m ²			
計						

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

