

参考

工事名称 熊毛勤労者総合福祉センタートイレ改修主体工事
工事場所 周南市大字中村10803番地2
工 期 着手の日から150日間

工事概要
熊毛勤労者総合福祉センタートイレ改修
鉄筋コンクリート造2階建て トイレ6カ所

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 (率計算分+積上げ分)	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

8

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0003
内部足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0004
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事 細目別内訳

9

建築工事		便所改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<撤去>						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	43.1	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	24.1	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.7	m ³			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.9	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.1	m ²			
天井下地撤去	集積共	78.7	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	78.7	m ²			
トイレブース撤去		66.1	m ²			
<アスベスト撤去>						
壁塗装撤去 (下地共)	保護服等消耗品費 石綿含有建材撤去費 剝離剤手工具レス工法	1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

10

建築工事		便所改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<床改修>						
普通コンクリート	Fc=21、S15	0.7	m ³			
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0008
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0009
普通型枠	小型構造物	3.6	m ²			
型枠運搬費	2 t 車 30km程度 往復	3.6	m ²			
タミカルアンカー	D13 L620	144	本			
鉄筋溶接	片面10d	72	か所			
床コンクリート均し	金ごて 薄張物下地	5	m ²			
塗膜防水	Y-2 密着工法 ゴムアスファルト系 平面 表面塗装なし	2.9	m ²			
床モルタル塗り	一般床タイル下地 厚37	6.9	m ²			
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 50mm角 下地モルタル別途	6.9	m ²			
<壁改修>						
壁モルタル塗り	木ごて 内壁ユニットタイル下地 厚15	0.1	m ²			
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り (タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	0.1	m ²			

建築工事 細目別内訳

11

建築工事		便所改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Uカットシーリング材充填工法	シーリング材 用材	22.1	m			
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費 (C-1) 共	49	m ²			
<天井改修>						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②225 インサート含む	78.7	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノバス)0.8FK 厚 6 目透かし	78.7	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	12	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	12	か所			
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	78.7	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	102	m			
<トイレ>						
TB-1	取付・運搬費共	1	か所			
TB-2	取付・運搬費共	1	か所			
TB-3	取付・運搬費共	1	か所			
TB-4	取付・運搬費共	1	か所			
TB-5	取付・運搬費共	1	か所			

建築工事 別紙明細

15

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	78.7	m ²			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	78.7	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	107	m ²			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	65.6	m ²			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	184	m ²			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	78.7	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	107	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

16

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場 掛け払、基本料、賃料、階高4.0m以下 共用30日	78.7	m ²			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地、片面石こうボード下地、仕上げ材共 運搬共	22.1	m ²			
仮設扉	片開き フラッシュ戸 900×2000 材工共 運搬共	1	か所			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	2階建	78.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

17

[illegible]

建築工事 別紙明細

18

[illegible]

[illegible]